



KONINKRIJK BELGIE

**MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
DEPARTEMENT LEEFMILIEU EN INFRASTRUCTUUR
ADMINISTRATIE WATERINFRASTRUCTUUR EN ZEEWEZEN
DIENST DER KUSTHAVENS**

HYDROGRAFIE

LICHTENLIJST

LICHTEN, MISTSEINEN EN RADIOBAKENS

VAN

BELGIE

EN

AANGRENZEND GEBIED

EDITIE 1993

Kostprijs: 400,- Bfr.


INHOUD

1. Kaartindex	blz. 2
2. Voorwoord	blz. 3-4
3. Correctielijst	blz. 5-7
4. Lijst der afkortingen	blz. 8-9
5. Inleiding	
<i>Lichten</i>	blz. 10-14
<i>Lichtseinen</i>	blz. 15
<i>Mistseinen</i>	blz. 16
6. Radiobakens	blz. 17-19
7. Toelichting diagramma	blz. 20-21
8. Gegevens van de lichten	blz. 22-92
9. Corresponderende internationale en Belgische nummers	blz. 93-95
10. Alfabetische index van de lichten	blz. 96-103

KAARTINDEX


Zie ook index kaarten A en B See also index-charts A and B

NUMMER NUMBER NAT INT		Titel der kaart Title of chart	Schaal Scale
11		Noordzee.Vlaamse Banken.	1/100.000
101	INT 1474	Noordzee.Belgisch-Nederlandse kust.Monding der Westerschelde.Van Oostende tot Westkapelle.	1/60.000
102	INT 1480	Noordzee.Frans-Belgische kust.Van Duinkerke tot Oostende.	1/60.000
103	INT 1478	Westerschelde. Vlissingen-Antwerpen	1/50.000
	INT 1479	Westerschelde. Vlissingen-Baalhoek.	1/40.000
104		Westerschelde.Monding-Rupel.Verzameling van 12 kaarten. Map with 12 charts.	1/50.000 1/25.000 1/15.000 1/10.000



Index kaart B

Index-chart B



VOORWOORD

1. De lichtenlijst geeft een opsomming en beschrijving van de lichten, mistseinen en radiobakens gelegen in:

- a. het zeegebied begrensd door de meridianen 02°05'00" E en 03°35'00" E, de kust en de breedtegraad 51°41'00" N;
- b. het riviergebied van de Schelde van Vlissingen tot Antwerpen.

2. Bronvermelding.

Gegevens van de Dienst der Kusthavens - Hydrografie.

Gegevens van de Antwerpse Zeehavendiensten.

Avis spécial n° 7.- Harmonisation des systemes de balisage (Frankrijk).

Gegevens van de Dienst der Hydrografie - 's Gravenhage (Nederland)

3. Bijwerken van de lichtenlijst.

- a. Op de correctielijst is aangegeven t.e.m. welke BAZ de informatie bij aankoop is bijgewerkt.
- b. Correcties en/of aanvullingen hierop worden gepubliceerd in de BAZ.
- c. Bij aanschaf van een nieuw boekwerk worden de hierop van toepassing zijnde correcties en/of aanvullingen in de rubriek "correctielijst" aangevuld.
- d. Op de correctielijst kan de gebruiker aangeven t.e.m. welke BAZ hij dit boekwerk zelf heeft bijgehouden.

4. Om dit boekwerk op de juiste wijze bij te houden is het dus noodzakelijk dat men beschikt over de Berichten aan Zeevarenden.

Men wordt dringend uitgenodigd, alle opmerkingen, die de scheepvaart aangaan en de gebieden van de Belgische kaarten "Vlaamse Banken" en "Schelde" betreffen, zo spoedig mogelijk over te maken aan het:

**Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Departement Leefmilieu en Infrastructuur
Administratie Waterinfrastructuur en Zeewezen
Dienst der Kusthavens
Hydrografie
Administratief Centrum
Vrijhavenstraat 3
8400 Oostende
Tel: 059/55.42.11
Fax: 059/50.70.37
Telex: 81064**

Aan dit zelfde adres kunnen tevens de eventuele onjuistheden of leemten gesignaleerd worden, die zouden vastgesteld zijn in de publicaties van deze Dienst.

5. Waar graden worden aangegeven gebeurt dit zonder vermelding van het graadteken.

Het Hoofd van de Hydrografie

Ing. C. Van Cauwenberghe

CORRECTIELIJST

Door de Hydrografie bijgewerkt tot en met BAZ n° 23 van 1992.

VOLG- NUMMER	NAAM-PLAATS (beschrijving). Ont- stekings- of wijz- gingsjaar.	POSI TIE GEO.	LICHT-EN MIST SEIN (aantal, kleur, aard, lichtsterk- te. Per. & Kar.)	HOOGTE lichtbron boven Zo	DRACHT nominaal	BESCHRIJVING	VERDERE GEGE- VENS	WIJZIGING volgens BAZ nr.

CORRECTIELIJST

VOLG- NUMMER	NAAM-PLAATS (beschrijving).Ontste- kings- of wijzigings- jaar.	POSI TIE GEO.	LICHT-EN MIST SEIN (aantal, kleur, aard, lichtsterk- te.Per. & Kar.)	HOOGTE lichtbron boven Zo	DRACHT nominaal	BESCHRIJVING	VERDERE GEGE- VENS	WIJZIGING volgens BAZ nr.

CORRECTIELIJST

VOLG- NUMMER	NAAM-PLAATS (beschrijving).Ontste- kings- of wijzigings- jaar.	POSI TIE GEO.	LICHT-EN MIST SEIN (aantal, kleur, aard, lichtsterk- te.Per. & Kar.)	HOOGTE lichtbron boven Zo	DRACHT nominaal	BESCHRIJVING	VERDERE GEGE- VENS	WIJZIGING volgens BAZ nr.

LIJST DER AFKORTINGEN

B	Zwart
Bk	Bank
BRB	Zwart rood zwart
Bu	Blauw
BY	Zwart-geel
BYB	Zwart-geel-zwart
cd	Candela (Internationale kaars)
E	Oost
F	Vast
(F)	Frankrijk
FI	Schitter
FI(2)	Groepschitter
G	Groen
Iso	Isofase
IQ	Onderbroken flikker
kHz	Kilohertz
m	Meter
M	Zeemijl
min	Minuut
Nauto	Nautofoon
N	Noord
(N)	Nederland
Oc	Onderbroken
Oc(2)	Groep onderbroken
Or	Oranje
Q	Flikker
R	Rood
RaBn	Radiobaken
RW	Rood wit
RWgb	Rood-wit geblokt
RWHS	Rood-wit horizontaal gestreept
RWVS	Rood-wit vertikaal gestreept
S	Zuid
Mo	Morse
s	Seconde
Vi	Violet
VQ	Snelle flikker
W	West - wit

Y	Geel
YB	Geel-zwart
YBY	Geel-zwart-geel
Zo	Middenstand
BW	Zwart-wit
BWgb	Zwart-wit geblokt
BWHS	Zwart-wit horizontaal gestreept
BWVS	Zwart-wit vertikaal gestreept
(*)	Wordt bij zware ijsgang vervangen door een sparboei (of ton) van dezelfde kleur.
Ra.refl.	Radar reflector

INLEIDING

LICHTEN

De inlichtingen betreffende elk licht zijn verdeeld in 8 kolommen.

1. *Volgnummer van het licht met daaronder het overeenstemmend internationaal nummer - d.w.z. het nummer waaronder het licht is opgenomen in de Britse "Admiralty of Lights", met aanduiding van het betreffende boekdeel door de letters A of B.*

2. *Naam - Plaats*

Franse en Nederlandse lichten zijn respectievelijk aangeduid door (F) en (N).

3. *De geografische positie, tot op de een tiende van een minuut afgerond. Zij dient enkel om het opzoeken op de kaart te vergemakkelijken. De lengte is gerekend t.o.v. Greenwich.*

4. a. *Het aantal, kleur, lichtsterkte en aard van de lichtbron. De eenheid voor lichtsterkte is deze van 1000 internationale kaarsen (candelas). De kleur van het licht wordt aangeduid door: Y(geel of oranje), G(groen), R(rood), Vi(violet) en W(wit).*


De aandacht wordt gevestigd op het feit dat bij grote afstanden of bepaalde atmosferische omstandigheden, de witte en soms zelfs de groene lichten de indruk kunnen geven als zijnde rood.

b. *Eventueel de aard van het mistsein met, tussen haakjes vermeld, het aantal geluidsignalen die worden uitgezonden gedurende de periode.*

c. *Het karakter van het licht alsmede de periode, d.i. het tijdsverloop éénmaal alle fasen van het karakter worden doorlopen.*

Het karakter van het licht is aangeduid door:

F Vast licht




**ONDERBROKEN:(langer licht dan donker)
(Occulting)**


Oc Onderbroken licht



Oc(2) Groeponderbroken lichtvastige
(Voorbeeld)



Oc(2+3) Groeponderbroken licht
(Voorbeeld met samengestelde groep)



Iso Isofase licht




**SCHITTER:(langer donker dan licht)
(Flashing)**


FI Schitterlicht




LFI Lang schitterlicht



FI(3) Groepschitterlicht
(Voorbeeld)



FI(2+1) Groepschitterlicht
(Voorbeeld met samengestelde groep)




**FLIKKER:(50 of 60 flikkeringen per min.)
(Quick)**


Q Flikkerlicht



Q(3) Groepflikkerlicht
(Voorbeeld)



IQ Onderbroken flikkerlicht



**SNEL FLIKKER:(100 of 120 flikkeringen per min.)
(Very Quick)**

VQ Snel flikkerlicht



VQ(3) Groep snel flikkerlicht
(Voorbeeld)



IVQ Onderbroken snel flikkerlicht




**ULTRA SNEL FLIKKERLICHT: (240-300 flik-
keringen per min.)**

UQ Ultra snel flikkerlicht



IVQ Onderbroken ultra snel flik-
kerlicht




**BIJZONDERE LICHTEN
(Special lights)**


Mo(K) Morse-Code licht
(Met schitteringen gegroe-
peerd als letter K)



F FI Vast- en schitterlicht



AL Alternerend, -kleurwisselend
licht
(Voorbeeld wit-rood)



5. De hoogte van de lichtbron, of van het midden van de lichtbron (neonbuizen), in meter boven de middenstand van de zeespiegel (Zo).
6. De nominale dracht in zeemijl, gegeven voor de minder lichten die doorgaans niet zichtbaar zijn op de afstand van de geografische dracht.

Deze nominale dracht is de optische dracht - d.i. de maximale afstand tot waar, volgens de sterkte, een licht nog juist zichtbaar is - in een homogene atmosfeer en bij een meteorologische zichtbaarheid van 10 M.

M.b.v. de grafiek op blz.20 kan voor een licht de optische dracht worden afgeleid, voor meteorologische zichtbaarheden verschillend van 10M.

De geografische dracht is de maximum afstand waarop het licht van een lichtbron theoretisch de waarnemer kan bereiken onder invloed van uitsluitend de aardkromming, de gemiddelde straalbuiging, de hoogte van de lichtbron en de ooghoogte. De geografische dracht voor een bepaalde ooghoogte kan worden opgezocht in de tabel op blz.14. De bij de berekening van deze tabel

gebruikte refractie-coëfficiënt is: $k = +0.091$.

- 7. De beschrijving en hoogte van de opstand. Met deze laatste wordt bedoeld, de hoogte van de lantaarn, of van het midden van de neonbuis boven de grond.*
- 8. Verdere gegevens betreffende o.a. de lichtsectoren, lichtenlijnen, verkeers- en mistseinen.*

TABEL „GEOGRAFISCHE DRACHT“

Hoogte voorwerp boven water in m	HOOGTE OOG BOVEN WATER IN m														
	0	1.5	3	5	6	8	10	12	14	16	18	20	23	26	29
0	0	2.5	3.5	4.5	5.0	5.7	6.4	7.0	7.6	8.1	8.6	9.0	9.7	10.3	10.9
10	6.4	8.9	9.9	10.9	11.3	12.1	12.8	13.4	14.0	14.5	15.0	15.4	16.1	16.7	17.3
12	7.0	9.5	10.5	11.6	12.0	12.7	13.4	14.0	14.6	15.1	15.6	16.0	16.7	17.3	17.9
14	7.6	10.0	11.1	12.2	12.5	13.3	14.0	14.6	15.1	15.6	16.1	16.6	17.3	17.9	18.4
16	8.1	10.6	11.6	12.7	13.0	13.8	14.5	15.1	15.6	16.2	16.7	17.1	17.8	18.4	19.0
18	8.6	11.0	12.1	13.2	13.5	14.3	15.0	15.6	16.1	16.7	17.1	17.6	18.3	18.9	19.5
20	9.0	11.5	12.5	13.7	14.0	14.8	15.4	16.0	16.6	17.1	17.6	18.1	18.7	19.3	19.9
23	9.7	12.2	13.2	14.4	14.6	15.4	16.1	16.7	17.3	17.8	18.3	18.7	19.4	20.0	20.6
26	10.3	12.8	13.8	14.9	15.3	16.0	16.7	17.3	17.9	18.4	18.9	19.3	20.0	20.6	21.2
29	10.9	13.4	14.4	15.5	15.8	16.6	17.3	17.9	18.4	19.0	19.5	19.9	20.6	21.2	21.8
32	11.4	13.9	14.9	16.0	16.4	17.1	17.8	18.4	19.0	19.5	20.0	20.5	21.1	21.7	22.3
36	12.1	14.6	15.6	16.7	17.1	17.8	18.5	19.1	19.7	20.2	20.7	21.2	21.8	22.4	23.0
40	12.8	15.3	16.3	17.4	17.7	18.5	19.2	19.8	20.3	20.9	21.4	21.8	22.5	23.1	23.7
45	13.6	16.0	17.1	18.1	18.5	19.3	19.9	20.6	21.1	21.6	22.1	22.6	23.2	23.9	24.4
50	14.3	16.8	17.8	18.9	19.2	20.0	20.7	21.3	21.9	22.4	22.9	23.3	24.0	24.6	25.2
55	15.0	17.5	18.5	19.6	19.9	20.7	21.4	22.0	22.5	23.1	23.6	24.0	24.7	25.3	25.9
60	15.7	18.1	19.2	20.2	20.6	21.4	22.0	22.7	23.2	23.7	24.2	24.7	25.3	26.0	26.5
70	16.9	19.4	20.4	21.5	21.9	22.6	23.3	23.9	24.5	25.0	25.5	25.9	26.6	27.2	27.8
80	18.1	20.6	21.6	22.7	23.0	23.8	24.5	25.1	25.6	26.2	26.6	27.1	27.8	28.4	29.0
90	19.2	21.6	22.7	23.7	24.1	24.9	25.6	26.2	26.7	27.3	27.7	28.2	28.9	29.5	30.1
100	20.2	22.7	23.7	24.7	25.2	25.9	26.6	27.2	27.8	28.3	28.8	29.2	29.9	30.5	31.1
125	22.6	25.1	26.1	27.2	27.5	28.3	29.0	29.6	30.2	30.7	31.2	31.6	32.3	32.9	33.5
150	24.8	27.2	28.3	29.3	29.7	30.5	31.1	31.8	32.3	32.8	33.3	33.8	34.4	35.1	35.6
175	26.7	29.2	30.2	31.2	31.7	32.4	33.1	33.7	34.3	34.8	35.3	35.8	36.4	37.0	37.6
200	28.6	31.1	32.1	33.1	33.5	34.3	35.0	35.6	36.1	36.7	37.2	37.6	38.3	38.9	39.5
250	32.0	34.4	35.5	36.5	36.9	37.7	38.3	39.0	39.5	40.0	40.5	41.0	41.6	42.3	42.8
300	35.0	37.5	38.5	39.6	40.0	40.7	41.4	42.0	42.6	43.1	43.6	44.0	44.7	45.3	45.9

De opgegeven waarden verdienen geen onbeperkt vertrouwen. De werkelijke waarden kunnen, wegens het zeer veranderlijk bedrag der aardse straalbuiging, belangrijk van de gegevene afwijken.

LICHTSEINEN

De sectorgrenzen, evenals de peilingen en lichtenlijnen zijn ware richtingen van 000° (Noord) tot 360° gerekend vanaf de waarnemer volgens wijzerzin. De sectorgrenzen vertonen aan weerszijden een onzekerheidshoek die, evenredig met de afstand waarop men zich bevindt, kan verschillen.

Verkeersseinen

Volgende seinen worden gehesen:

1. te Nieuwpoort, aan de bovenra van de hoge seinmast op het loodswezengebouw (nabij worteleinde van het W-lijk havenhoofd)
2. te Oostende, aan E-lijke ra van de hoge seinmast (kop van het E-lijk havenhoofd);
3. te Zeebrugge aan seinmast (kop havendam)

N.B. a. Te Oostende wordt bovendien, zowel overdag als s'nachts een geel flikkerlicht ontstoken:

- (1) op de tijseinpost van het E-lijk havenhoofd,
- (2) op het loodswezengebouw, wanneer de haveningang - buiten de koppen der hoofden - en de havengeul tot aan de Demeysluis door alle vaartuigen moet vrijgehouden worden .
- (3) aan de ingang van het Montgomerydok werd boven een rood stoplicht een geel flikkerlicht geplaatst. Telkens beide lichten branden, betekent dit voor de schepen die het Montgomerydok of de nieuwe vissershaven wensen uit varen een formeel bevel tot stoppen en wachten, dit zolang genoemde lichten niet worden gedoofd.
Het woord "STOP" is zichtbaar in het rode licht zolang dit licht brandt.

b. Te Zeebrugge wordt bovendien op de kop van de havendam, zowel overdag als s'nachts, een geel flikkerlicht ontstoken, wanneer de haven gesloten is voor in- en uitvarende schepen.

MISTSEINEN

De bovenwater-mistseinen kunnen door één van de volgende toestellen worden uitgezonden: nautofoon, diafoon, sirene, hoorn, fluit of bel.

Bij de nautofoon wordt het geluid voortgebracht door een electromagnetsich gedreven trilplaat (membraam). De toon, tamelijk hoog, is van gelijkblijvende sterkte. De diafoon is een zuigersirene, werkend op samengeperste lucht. De toon is laag en krachtig en eindigt op een bruusk verlaagde toon.

Opmerking: Bij het horen van mistseinen, dient men steeds het volgende in acht te nemen:

- a. dat, ten gevolge van de dikwijls zeer eigenaardige voortplanting van het geluid, niet te veel vertrouwd mag worden op de richting en de afstand waaruit een mistsein gehoord wordt.
- b. dat het mogelijk is, in bepaalde zones, het geluidsein niet te horen.
- c. dat in de nabijheid van een station zich een mistbank kan bevinden, die vanuit dit station niet waarneembaar is, zodat dan ook geen mistseinen uitgezonden worden.

LICHTSCHEPEN

Indien het lichtschip "Westhinder" niet op station of op drift is, geldt het volgende:

het normale licht is gedoofd en de kenmerkende geluidseinen (mistseinen en radiobaken) niet gegeven; in plaats daarvan:

s' nachts: twee rode lichten, één voor en één achter; voorts worden, met tussenpozen van hoogstens 15 min. gelijktijdig twee pyrotechnische lichten ontstoken, één rood en één wit (of twee lichten, één rood en één wit, gedurende ≈ 1 min.);


overdag: twee zwarte ballen, één voor en één achter, met bovendien het internationale vlaggesein LO.

De in deze lichtenlijst genoemde lichtschepen ontsteken de verlichting ook overdag, van zodra het zicht het geven van mistseinen nodig maakt.

RADIOBAKENS

N°	Naam Positie	Gegevens
330	<u>Nieuwpoort</u> 51°09'24"2 N 02°43'04"5 E	Frequentie: 285.00 kHz (kanaalnr. 3) Roepletters: NP Bereik: 5M Uitzendtijden: doorlopend elke min. Seinwijze: A1 Lokatie: op de kop van het staketsel te Nieuwpoort Referentie: ED 50


Het transmissieplan is vanaf 01.04.92 om 0001 UTC als volgt:



Verklaring: 1 punt = 0,2s, 1 streep = 0,6s, spatie tussen 2 tekens van eenzelfde woord = 0,6s, spatie tussen 2 woorden = 1,2s.

N°	Naam Positie	Gegevens
364	<u>Oostende</u>	Frequentie: 312.00 kHz(kanaalnr. 57) Roepletters: OE Bereik: 40M Uitzendtijden: doorlopend elke min. Seinwijze: A1 Lokatie: op oud militair domein tussen ooster- staketsel en Fort Napoleon te Oos- tende. Referentie: ED 50


Het transmissieplan is vanaf 01.04.92 om 0001 UTC als volgt:




Verklaring: 1 punt = 0,2s, 1 streep = 0,6s, spatie tussen 2 tekens van eenzelfde woord = 0,6s, spatie tussen 2 woorden = 1,2s.

N°	Naam Positie	Gegevens
394	<u>Zeebrugge</u> 51°09'24"2 N 02°43'04"5 E	<i>Frequentie: 289.00 kHz (kanaal nr. 11) Roepletters: ZB Bereik: 5M Uitzendtijden: doorlopend elke min. Seinwijze: A1 Lokatie: op het uiteinde van de Kop West van de Noordelijke Westdam te Zeebrugge.</i>

Het transmissieplan is vanaf 01.04.92 om 0001 UTC als volgt:



Verklaring: 1 punt = 0,2s, 1 streep = 0,6s, spatie tussen 2 tekens van eenzelfde woord = 0,6s, spatie tussen 2 woorden = 1.2s.



TOELICHTING DIAGRAMMA

De optische dracht is de afstand waarop een licht nog juist zichtbaar is, rekening houdende met zijn lichtsterkte (in Candelas) of zijn nominale dracht (in zeemijl), en met de doorlatingsgraad van de atmosfeer (veranderlijk).

Code N°	Meteorologische zichtbaarheid
0 minder dan 50m	zeer dikke mist
1 van 50 tot 200m	dikke mist
2 van 200 tot 500m	mist
3 van 0.5 tot 1km	mistig
4 van 1 tot 2km	nevelig
5 van 2 tot 4km	slecht zicht
6 van 4 tot 10km	matig zicht
7 van 10 tot 20km	vrij goed zicht
8 van 20 tot 50km	helder
9 van 50 km en meer	zeer helder

Op de grafiek zijn uitgezet: horizontaal, volgens twee verschillende schalen, de kracht van het licht volgens zijn nominale dracht in zeemijl; verticaal de optische drachten in zeemijl.

Vb. Gekend: de lichtsterkte = 149 cd of de nominale dracht = 6 M.

Gevraagd: de optische dracht bij een meteorologische zichtbaarheid van 5.4 M.

Het snijpunt van de abscis 149 candelas (of 6 M nominale dracht) met de 5.4 M - kromme levert als ordinaat de gezochte afstand (4.4 M) waarop bij het heersende zicht van 5.4 M, het licht juist zichtbaar zal worden.

Zo kan omgekeerd, uit het diagramma de meteorologische zichtbaarheid worden afgeleid, wanneer de sterkte van het licht en zijn afstand tot de waarnemer (uit het bestek) gekend zijn, op het ogenblik dat het juiste licht in zicht komt.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0000A VOLG- NUMMER	NAAM - PLAATS(beschrij- ving).Ontstekings- of wijzigingsjaar.	POSITIE. GEO	LICHT-EN MISTSEIN aantal,kleur,aard, lichtst.Per.& Kar.	HOOGTE lichtbron boven Zo	DRACHT nominaal	BESCHRIJVING	VERDERE GEGEVENS
0000Z	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
0002	1. IMCO ROUTE ----- a. Straat Dover Route						
0006	Ruytingen-N. (F) Ong.1 M beW de N-punt van de bank. 1982	51 13.2 02 10.4	VQ W	7.0	6.0	N-kard.(BY) licht- boei met Ra.refl. " Ruytingen-Nord "	
0008	Sandettie N. (F) N-zijde Sandettie bank. . 1982	51 18.4 02 04.8	VQ W	7.0	6.0	N-kard.(BY) licht- boei met Ra.refl. " Sandettie Nord "	
0012	Fairy W. (F) beW Fairy-bank. 1982	51 23.9 02 09.4	VQ(9) W 10s	7.0	6.0	W-kard.(YBY) licht- boei met Ra.refl. " Fairy Ouest "	
0014	Hinder 1. (F) Ong. 4.5 M beNE de San- dettie N. 1982	51 20.7 02 11	F1(2) W 6s	7.0	7.0	Zwart-rode licht- boei 2 O & Ra.refl. " Hinder 1 "	
0016	Fairybank S. (F) beSSW de Fairybank. 1982	51 21.2 02 17.4	VQ(6)+LF1 W 10s	7.0	6.0	S-kard.(YB) licht- boei met Ra.refl. " Fairybank-Sud "	
0018	Garden City. Ong. 0,5 M beN de Fairy- bank. 1977	51 29.2 02 18	Q(9) W 15s	4.4	5.0	W-kard.(YBY) licht- boei met Ra.refl. " Garden City "	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0020	Bergues. NW-zijde bank.	(F) 1982	51 17.2 02 18.7	Fl G 4s	7.0	4.0	Groene Pilaarbrul- boei met /\ & Ra. refl. " Bergues "
0022	Twin. .	(B) 1984	51 32.1 02 22.7	Fl(3) Y 10s			Stompe gele licht- boei met X & Ra.refl " Twin "
0024	. b. Westhinder Route						
0026	Bergues N. N-zijde bank.	(B) 1982	51 20 02 24,6	Q W	3.5		N-kard.(BY) licht- boei met Ra.refl. " Bergues BK N "
0028 B0146	WESTHINDER .	1982	51 23 02 26.3	Fl(4) W 30s	29.3	14.0	Rood lichtschip,naam in wit aan weerszij- den;twee even hoge masten; rood dagmerk op 2/3 hoogte van de fokkemast. " WESTHINDER "
							Elke 30s een groep van van 4 schitteringen.Wit ankerlicht aan stag.In- dien de lichtinstalla- tie defect is wordt het normale licht vervangen door twee vaste lichten - rood boven wit - en wordt om de 10 minuten een stakellicht getoond Op 500 m beSW en beE liggen gele sparboeien WH I en WH II:topteken X.
0030	Oost Dyck. .	1977	51 21.5 02 31.2	Q G			Groene lichtbrulboei met /\ & Ra.refl. " Oost-Dyck "
0032	A-Noord.		51 23,5	Fl(4) R 20s	3.5	3.6	Rode lichtboei met

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	3,7 M beENE N punt van Oost Dyckbank. 1986	02 37				Ra.refl. " A - Noord "	
0034	A-Zuid. 3.5 M beE N punt van de Oost Dyckbank. 1986	51 21.5 F1(3) G 10s 02 37		3.5	3.6	Groene lichtboei met Ra.refl. " A - Zuid "	
0036	Kwintebank. NE punt Kwintebank. 1986	51 21.7 Q W 02 43		9.0	8.5	N-kard.(BY) licht- brulboei(BY) met Ra.refl. " Kwinte BK "	
0038	S.W.Akkaert. SW punt Akkaertbank. . 1977	51 22.3 Q(9) W 15s 02 46.4		9.0	8.5	W-kard.(YBY) licht- brulboei & Ra.refl. " S.W.Akkaert "	
0040	Zeebouw-Zeezand. Ong. 2.5M N van S.W.Ak- kaert.	51 24.9 F1(2+1) Y 10s 02 46.2				Gele stompe licht- boei met X en Ra.refl.	
0042	Oostendebank N. Ong.1 M beNE van de N-punt van de bank. 1986	51 21.2 Q W 02 53		3.5	7.3	N-kard.(BY) licht- brulboei & Ra.refl. " Oostende BK N "	
0044	A-1 Ong. 1 M beN Oostende- bank N. 1977	51 22.6 Iso W 8s 02 53.6		9.0	8.5	RWVS lichtbrulboei met topteken o en Ra.refl. " A-1 "	
0046	2.NADERING WESTERSCHELDE ----- a. Thornton Route						
0050	Track Ferry. (N) beN Westhinderbank. 1985	51 34 F1 Y 5s 02 36.5				Gele stompe licht- boei met X	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
						" Track Ferry "		
0052	SW Thornton. beSW Thorntonbank.	(B) 1979	51 31 02 51	Iso W 8s	3.5	5.6	RWVS lichtboei met Ra.refl. " S.W.Thornton "	
0054	Thornton TB. beN Thorntonbank.	(N) 1985	51 34.5 02 59	Q W	3.5	6.3	N-kard.(BY) licht- boei & Ra.refl. " TB "	
0056	Akkaert NE. beNE de Akkaertbank. .	1979	51 27.3 02 59.4	Q(3) W 10s	9.0	7.3	E-kard.(BYB) licht- boei & Ra.refl. " N.E.Akkaert "	
0058	Gootebank. beE de Gootebank.	1977	51 27 02 52.8	Q(3) W 10s	9.0	7.3	E-kard.(BYB) licht- boei & Ra.refl. " Goote BK "	
0060	Midden Akkaertbank. NE-punt Akkaertbank.	1979	51 24.2 02 53.6	VQ(3) W 5s	..4	5.0	E-kard.(BYB) licht- boei & Ra.refl. " Mid. Akkaert "	
0062	Br & W S 1 . Stortboei.	1984	51 26.6 03 03	Fl(3+1) Y 10s	3.5	7.3	Gele lichtboei met X & Ra.refl. " Br & W S1 "	Baggerstortplaats
0064	Br & W S 2 . Stortboei.	1984	51 26 03 08.5	Fl(2+1) Y 10s	4.8	-	Gele lichtboei met X & Ra.refl. " Br & W S2 "	Baggerstortplaats
0066	A-1 1 M beN Oostendebank N. .	1977	51 22.5 02 53.6	Iso W 8s	9.0	8.5	RWVS lichtbrulboei met o. " A-1 "	
0068	b. Vaarwater Scheur							

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0070	Scheur 2. 3 M beW MOW.0 1977	51 23.4 02 58.2	Fl(4) R 15s	3.5	3.6	Rode stompe licht- boei & Ra.refl. " Scheur 2 "	(*)
0072	Scheur 1. 1,7 M beW MOW.0 1977	51 23.2 03 00.2	Fl G 5s	3.5	3.6	Groen spitse licht- boei & Ra.refl. " Scheur 1 "	(*)
0074 B0119	MO-W0 beS lichtboei Sch 3. 1986	51 23.7 03 02.8	Fl(5) Y 20s	24.0		Gele meetpaal met Racon baken & mist- fluit	Raconbaken Morsecode W
0076	Scheur 3. N punt Wandelaarbank. 1986	51 24.3 03 03	Q W	9.0	8.5	N kard.(BY) licht- boei & Ra.refl. " Scheur 3 "	(*)
0078	Scheur 4. 1 M beN Wandelaarbank. 1986	51 25 03 02.9	Fl R 5s	3.5	4.4	Rode stompe licht- boei & Ra.refl. " Scheur 4 "	(*)
0080	Scheur 5. beNE Wandelaarbank. 1977	51 23.8 03 06.5	Fl G 5s	3.5	3.6	Groene spitse licht- boei & Ra.refl. " Scheur 5 "	(*)
0082	Scheur 6. 1 M beN Wandelaarbank. 1991	51 24.3 03 06	Fl(4) R 10s	3.5	3.6	Rode stompe licht- boei & Ra.refl. " Scheur 6 "	(*)
0084	Scheur-Zand. beENE Wandelaarbank. 1977	51 23.7 03 07.7	Q(3) W 10s	4.4	5.0	E kard.(BYB) licht- boei & Ra.refl. " Scheur-Zand "	
0086 B0118	MO-W5 Droogte van Schooneveld. 1985	51 25.5 03 09	Fl(5) Y 20s	12.0	2.0	Gele Meetpaal	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0088	Scheur 7. beWNW Bol van Heist. 1977	51 24 03 10.5	Fl G 5s	3.5	3.6	Groene spitse licht- boei & Ra.refl. " Scheur 7 "	(*)
0090	Scheur 8. BeNW Bol van Heist. 1977	51 24.5 3 10.5	Fl R 5s	3.5	4.4	Rode stompe licht- boei Ra.refl. " Scheur 9 "	(*)
0092	Samselbu. Ong. 400 m beW wrak en beS Droogte van Schoone- veld. 1977	51 24.9 03 11.2	Q(9) W 15s	4.4	5.0	W-kard.(YBY) licht- boei met Ra.refl. " Samselbu "	
0094	Scheur 9. NE-punt Bol van Heist. 1977	51 24.5 3 15	Q G	3.5	3.6	Groene spitse licht- boei & Ra.refl. " Scheur 9 "	(*)
0096	Scheur 10. beN NE-punt Bol van Heist. 1986	51 25.9 03 15	Fl(4) R 15s	3.5	3.6	Rode stompe licht- boei & Ra.refl. " Scheur 10 "	(*)
0098	Br & W R4. Stortboei. 1983	51 26 03 16	Fl(2+1) Y 15s	4,8	4,0	Gele stompe licht- boei met X & Ra.refl " Br & W R4 "	Baggerstortplaats
0102 B0120	MO-W4 Bol van Knokke. 1986	51 25 03 18	Fl(5) Y 20s	24,0		Gele meetpaal met mistfluit	
0104	Scheur 12. S-rand Bol van Knokke. 1986	51 24.7 03 18.3	Fl R 5s	3.5	3.8	Rode stompe licht- boei & Ra.refl. " Scheur 12 "	(*)
0106	c. Wielingenpas						

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0108	A-1 Ong. 4.8 M beW Wandelaar . 1977	51 22.4 02 53.4	Iso W 8s	9.0	8.5	RWVS lichtbrulboei met o & Ra.refl. " A-1 "	
0110	Oostendebank N. Ong. 1M beNE de N-punt van de bank. 1977	51 21.2 02 53	Q W	3.5	7.3	N-kard.(BY) licht- brulboei & Ra.refl. " Oostende BK N "	
0112	A-1 bis Ong. 1,9M beW SW-Wande- laar. 1977	51 21.7 02 58.1	LFl W 10s	9.0	8.5	RWVS lichtbrulboei met o & Ra.refl. " A-1 bis "	
0114	SW Wandelaar. SW-punt Wandelaarbank. . 1977	51 22 03 01	Fl(4) R 20s	4.0	4.7	Rode lichtboei met Ra.refl. " S.W.Wandelaar "	
0116	Wenduinebank N. beNE Wenduinebank. . 1977	51 21.5 03 02.7	Q G	3.5	4.7	Groene lichtboei & Ra.refl. " Wenduine BK N "	
0118	Wrak Nippon. Wrak ong. 350m beSE punt Wandelaarbank. 1977	51 22.6 03 05.3	Q(6) + LFl W 15s	4.4	5.0	S-kard.(YB) licht- boei & Ra.refl. " Nippon "	
0122	A-2 beESE Wandelaarbank. . 1977	51 22.5 03 07.1	Iso W 8s	3.5	7.3	RWVS lichtbrulboei met o & Ra.refl. " A-2 "	
0124	MO-W1 B0119.5 beS A-2 lichtboei. 1986	51 21.7 03 07.2	Fl (5) Y 20s	24.0		Gele meetpaal met mistfluit	
0126	Zand ong. 3.2 M beNW hoog licht Heist. . 1977	51 22.5 03 10.1	Q G	3.5	3.6	Groene spitse licht- boei & Ra.refl. " Zand "	
0128	Wielingen-Zand.	51 22.6	Q(9) W 15s	4.4	5.0	W-kard.(YBY) licht-	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Ong. 2,9M beNW hoog licht Heist. 1977	03 10.8				boei & Ra.refl. " Wielingen Zand "	
0130	MO-W3 B0119.8 Bol van Heist. 1986	51 23.5 03 12	Fl(5) Y 20s	24.0		Gele meetpaal met Raconbaken & mist- fluit	Raconbaken morse- code H
0132	Bol van Heist. SW-punt Bol van Heist. . 1951	51 23.2 03 12.1	Q(6)+LF1 R 15s	4.4	5.0	Rode stompe licht- boei & Ra.refl. " Bol van Heist "	(*)
0134	Wielingen. N-rand Paardemarkt. 1971	51 23.3 03 15	Fl(3) G 15s	3.5	3.6	Groene spitse licht- boei & Ra.refl. " Wielingen "	(*)
0136	Scheur-Wielingen. Ong. 1M beE NE punt Bol van Heist. 1986	51 24.2 03 18.3	Q W	4.4	5.0	N-kard.(BY) licht- boei & Ra.refl. " Scheur-Wielingen "	(*)
0138	W-1 Wielingen. NE-rand Paardemarkt.1986	51 23.5 03 18.3	Fl G 5s	3.5	3.6	Groene spitse licht- boei Ra.refl. " W-1 "	(*)
0140	W-2 Wielingen. (N) beSE Bol van Knokke.1986	51 24.6 03 21.6	Iso R 8s	3.5	4.0	Rode stompe licht- boei & Ra.refl. " W-2 "	(*)
0142	Fort Maisonneuve. (N) Wrak 600 m beNW W 3. . 1980	51 24.5 03 21.5	VQ(9) W 10s	4.4	5.0	W-kard.(VBY) licht- boei & Ra.refl. " Wrak "	(*)
0144	Appelzak. (N) B0157 Nabij Kadzand. 1978	51 22.8 03 22.8	Fl(5) Y 20s			Gele getijmeetpaal	
0146	W-3 Wielingen. (N) beNE Appelzak. 1986	51 24 03 21.6	Iso G 8s	3.5	3.0	Groene spitse licht- boei & Ra.refl.	(*)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						" W-3 "	
0148	W-4 Wielingen. (N) beSW Sluissche Hompels. 1990	51 24.9 LFl R 5s 03 24.5		3.5	4.0	Rode stompe licht- boei & Ra.refl. " W-4 "	(*)
0150	W-5 Wielingen. (N) ong. 1,8M beWNW Kruis- hoofd. 1990	51 24.3 LFl G 5s 03 24.5		3.5	3.0	Groene spitse licht- boei & Ra.refl. " W-5 "	(*)
0152	W-6 Wielingen. (N) beSE Sluissche Hompels. 1990	51 25.2 LFl R 8s 03 27.3		3.5	4.0	Rode stompe licht- boei & Ra.refl. " W-6 "	(*)
0154	W-7 .Wielingen. (N) 1200 m NW "STEEN". 1990	51 24.6 LFl G 8s 03 27.3		3.5		Groene spitse licht- boei & Ra.refl. " W-7 "	
0156 B0162	Kruishoofd. (N) Zeedijk beW Nieuwe Sluis. 1966	51 23.7 Iso WRG 8s 03 28.3 sect.	0.40 0.15 0.09	13.0	7.7 6.0 5.2	Witte vierkante ste- nen toren met zwarte paal en witte bordes	074-R-091-W-100-G- 118-W-153-R-179-W- 198-G-205-W-074
0158	W-8 Wielingen. (N) Ong. 700 m beE wrak. 1990	51 25.5 LFl R 5s 03 30.2		3.5	4.0	Rode stompe licht- boei & Ra.refl. " W-8 "	
0160	TRAWL.Ankergebied. (N) Ankergebied Wielingen-N NW-hoek ankerplaats. 1979	51 26.3 VQ(6)+LFl W 10s 03 28.3		3.5	5.0	S-kard.(VB) licht- boei & Ra.refl. " Trawl "	
0162	WN 6 .Ankergebied. (N) Wielingen-Noord N-zijde ankerplaats. 1978	51 26.3 Fl(4) Y 10s 03 29.7				Gele stompe licht- boei. " WN 6 "	
0164	W 9 Wielingen. (N)	51 25 LFl G 5s				Groene spitse licht-	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	0.5 M beNNW Nieuwe Sluis 1990	03 30.1				boei " W 9 "	
0168 B0166	Nieuwe Sluis. (N) Laag licht. Zeedijk bij sluis beW Breskens. 1950	51 24.5 03 30	Nautofoon (3) 30s			Zeskantig grijs ijzeren geraamte 11.2	Licht gedoofd, 1951 Elke 30s een groepje van 3 stoten. Bij defect wordt het mistsein met een handmishoorn gege- ven: elke minuut 3 sto- ten- 1ste lang, 2de en 3de zeer kort.
0170 B0166.1	Nieuwe Sluis. (N) Hoog licht. Zeedijk 1,6M beW Bres- kens. 1974	51 24.5 03 31.3	Oc WRG 10s sect.	11,00 2,75 1.60	29.0	10.3 11.4 14.5	BWHS achtkantige ijzeren toren 22.4 055-R-084-W-091-G- 132-W-238-G-244-W- 258-G-264-R-292-W- 055
0172	Songa. (N) beENE wrak Songa. 1984	51 25.3 03 33.7	Q G			Groene lichtboei " Songa "	
0174	W-10 Wielingen. (N) 1.3 M be SW Vlissingen. 1977	51 25.8 03 33	Q R			4.0 Rode stompe licht- boei & Ra.refl. " W-10 "	
0176	W-12 Wielingen. (N) 0,8 M beWtS Vlissingen. 1990	51 26.2 03 33.3	LF1 R 8s			4.0 Rode stompe licht- boei met Ra.refl. " W-12 "	
0178	d. Noordroute
0180	Westpit. (N) 4.5 M beSW lichtboei ZSB. 1979	51 33.7 03 10	Iso W 8s	3.5	5.0	RWVS lichtboei bol- vormig met o & Ra. refl. " Westpit "	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0182	ZSB .Zuid Steenbank (N) beW S-punt Steenbank. 1977	51 36.8 03 15	VQ (9) W 10s	3.5	5.0	W-kard.(YBY)licht- boei met Ra.refl. " ZSB "	
0186	MSB. (N) Midden Steenbank. W-zijde steenbank. 1977	51 38.5 03 20.2	Q(9) W 15s	8.5	5.0	W-kard.(YBY) licht- boei & Ra.refl. " MSB "	
0188	OG 1. Kaloo Noord. (N) Steendiep, beN Kaloo. 1977	51 36.2 03 20	Q G	3.5	3.0	Groene spitse licht- boei & Ra.refl. " OG 1 "	
0190 B0152	VR Meetstelling. (N) Deurloo. 1980	51 30.3 03 14.5	Fl Y 5s			Gele golfmeetpaal " VR "	
0192	OG 2 (N) beNNE N-punt Kaloo. 1977	51 37.2 03 23.7	Q R		4.0	Rode stompe licht- boei met een [] & Ra.refl. " OG 2 "	
0194	OS 15 (N) Domburger Rassen. 1977	51 35 03 28.5	Fl Y 5s			Golfmeetpaal " OS 15 "	
0198	Oostgat KL (Kaloo) (N) voor Oostgat in lichten- lijn. 1977	51 35.6 03 23.3	Iso W 8s		5.0	RWVS lichtboei met Ra.refl. " KL "	Verkenningston voor het Oostgat
0200	e. OOSTGAT
0202	OG-GR. Oostgat. (N) Ong. 0.9 M beNW Noorder- hoofd. 1982	51 32.5 03 24.8	VQ(3) W 5s		5.0	E-kard.(BYB) licht- boei & Ra.refl. " OG - GR "	
0204	OG 3 . Oostgat. (N) Ong. 2.2 M beW Noorder-	51 32.6 03 24.9	LF1 G 8s	3.5	3.0	Groene lichtboei & Ra.refl.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
	hoofd.	1990				" OG 3 "			
0206	OG . Oostgat.	(N)	51 33.7 03 25.2	Iso W 4s	3.5	3.0	RWVS bolvormige lichtboei " OG "	(*)	
0208	Westkapelle.	(N)	51 32.5	Oc WRG 10s	6.60	20	13.1	Ronde rode ijzeren	353-R-008-G-029-W-169
B0173.9	Noorderhoofd NW-punt		03 26.3	sect.	1.50		10.2	toren & witte band	
	Westkapelse dijk.	1969	.	.	1.50		10.2	16 m	
0210	Westkapelle.	(N)	51 31.8	Fl W 3s		49.6	28	Vierkante stenen to- ren, rode ronde ijze- ren bovenbouw 52.4 m	Stormseinen
B0174	Hoofdlicht bij het dorp.		03 26.9	.		E			Het merk van deze lichten 149.5 ineen geeft leiding naar het Oostgat. Rondom zichtbaar voor zover niet verduisterd door de duinen.
	.	1951							
0212	Westkapelle.	(N)	51 31.6	Oc WRG 6s	0.18	10.8	6.3	Driepoot	306-R-328-W-347-R-
B0176	Molenhoofd nabij SW-punt van zeedijk.		03 26.1	sect.					008-G-031-W-169-R- 198
		1971							
0214	OG 4 . Oostgat, beS Molenhoofd.	(N)	51 31.2 03 26.4	Q R			4.0	Rode lichtboei & Ra.refl. " OG 4 "	
		1977							
0216	OG 5 . Oostgat, bij Molenhoofd.	(N)	51 31.2 03 25.6	Q G		3.5	3.0	Groene lichtboei & Ra.refl. " OG 5 "	(*)
		1977							
0218	OG 9 . Oostgat, beW Zoutelande.	(N)	51 30.3 03 27.5	LF1 G 8s		3.5	3.0	Groene lichtboei & Ra.refl. " OG 9 "	(*)
		1990							
0220	Zoutelande.	(N)	51 30.3	F R	3.00	22.8	11.4	Rode vierkante ste-	321-R-352

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
B0174.1	Duin, beNW van het dorp. 1951	03 28.5	sect.			nen toren 13.3 m	Het merk van het hoofd- licht Westkapelle & dit licht 326 ineen, geeft leiding in het Oostgat langs de Kaapduinen	
0222	OG 13 . Zoutelande, (N) beNW Kaapduinen. 1977	51 29.1 03 29.6	Iso G 4s	3.5	3.0	Groene lichtboei & Ra.refl. " OG 13 "		
0224 B0184	Kaapduinen. (N) Laag licht buitenduin beS Zoutelande. 1951	51 28.5 03 31	Oc W 5s sect.	5.60	27.4	13.0	Geel-rode vierkante stenen toren 13.4 m	115-W-145.Het merk v. Laag/Hoog licht 130 ineen,geeft leiding in het Oostgat vanaf het Zuiderhoofd tot in de bocht v. Zoutelande.De lichten worden gelijk- tijdig onderbroken
0226 B0184.1	Kaapduinen. (N) Hoog licht ong. 220m 130 van laag licht. 1951	51 28.5 03 31.2	Oc W 5s sect.	5.60	36.4	13.0	Geel-rode vierkante stenen toren 12.2 m	107.5-W-152.5 Overigens idem nr 0224.
0228	OG - DL Oostgat, (N) SE bankje van Zoutelande . 1977	51 28.2 03 30.6	VQ(3) W 5s	3.5	5.0	E-kard.(BYB) licht- boei & Ra.refl. " OG - DL "		
0230	OG 6 Oostgat, (N) beS Dishoek 1985	51 27.5 03 31	Q R	3.5	4.0	Rode lichtboei & Ra.refl. " OG 6 "		
0232	OG 15 . Oostgat, (N) W-zijde vaarwater. 1990	51 27.5 03 31	LF1 G 8s	3.5	3.0	Groene lichtboei & Ra.refl. " OG 15 "		
0234	OG 17 . Oostgat, (N)	51 26.9	LF1 G 8s	3.5	3.0	Groene lichtboei &		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	ingang Sardijngeul. 1990	03 32.1				Ra.refl. " OG 17 "	
0236 B0188	Fort De Nolle. (N) W-punt Nolledijk. 1987	51 27 03 33.1	Fl 2.5 WRG sect. .	0.18 12.1 0.05 0.03	6.3 4.4 3.8	Cilindrische rode gasketel met 2 wit- te banden, bordes en sectorrand op bunker 6.17	293-R-309-W-333.5-G- 351-R-013-G-062-R- 086-W-093-G-110-W- 130
0238	SG 1 . Sardijngeul, (N) SE-punt Nolledijk. 1990	51 26.8 03 33.1	LF1 G 5s	3.5	3.0	Groene lichtboei & Ra.refl. " SG 1 "	
0240	SG 2 . Sardijngeul, (N) beSE Nolledijk. 1972	51 26.9 03 33.3	Iso R 4s	3.5	4.0	Rode lichtboei & Ra.refl. " SG 2 "	
0242	SG - W (N) Sardijngeul, SE punt Nolleplaat. 1977	51 26.5 03 33.8	VQ(3) W 5s	3.5	5.0	E-kard.(BYB) licht- boei & Ra.refl. " SG - W "	
0244	SG 5 (N) Sardijngeul. 1990	51 26.6 03 33.4	LF1 G 8s			Groene spitse licht- boei & Ra.refl. " SG 5 "	
0246 B0192	Vlissingen. (N) Laag Licht -Sardijngeul Kop Leugenaarshoofd. 1958	51 26.5 03 34.2	Oc R 5s .	0.30 7.0 1.80	7.2 10.2	Witte paal	Het merk v. laag & hoog licht 117 ineen geeft leiding in de Sardijn- geul. De lichten worden gelijktijdig onderbro- ken. 9 ter weerszijden der lichten v/d licht- sterkte opgevoerd tot 1.8 IK

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0248	Vlissingen. (N)	51 26.4	Oc WRG 5s	3.00	9.0	11.6	RWHS mast met RWHS
B0192.1	Hoog Licht.Sardijngeul	03 34.6	sect.	0.75		8.8	dagmerk /\
	W hoofd Koopmanshaven.		.	0.43		7.8	6.5
	1963						Op de kop v.h. E-hoofd v.d. koopmanshaven brandt een groen vast licht.Op de kop v.d. aanlegsteiger (loods- wezen) een mistlamp.Zo- nodig wordt deze ont- stoken voor binnenko- mende schepen. Verlichte peilschaal.
0250	3. DYCKROUTE						
0252	DY 1 (F)	51 09 02 15	Fl G 4s	4.0	7.7		Groene boei met / \ & Ra.refl. " DY 1 "
0254	DY 2 (F) SW-punt Oostdyck. 1977	51 09.5 02 19.5	Fl(2) R 6s	4.0	5.4		Rode lichtboei met [] & Ra.refl. " DY 2 "
0256	DY 3 (F) N-punt zuidelijke rug Oostdyck. 1982	51 11.5 02 22.5	Q W	7.0	8.0		N-kard.(BY) licht- boei " DY 3 "
0258	Buiten Ratel. (B) SW-punt Buiten Ratel. 1977	51 11.7 02 28	Fl(4) R 15s	3.5	3.6		Rode stompe licht- boei & Ra.refl. " Buiten Ratel "
0260	D 1 (B) Rand van NE-uitloper Smalbank. 1977	51 14 02 38.7	Q(3) W 10s	3.5	7.3		E-kard.(BYB) licht- brulboei & Ra.refl. " D-1 "

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0262	LST 420 200 m beW wrak en 1 M beW S-punt Middelkerke- bank. 1977	51 15.5 02 40.7	Q(9) W 15s	4.4	5.0	W-kard.(YBY) licht- boei & Ra.refl. " L.S.T 420 "	
0264	Middelkerke Zuid. 200 m S van wrak en S- rand Middelkerkebank. . 1977	51 14.8 02 42	Q(9) R 15s	3.5	4.7	Rode stompe licht- boei & Ra.refl. " Middelkerke Z. "	
0266	Middelkerkebank. NW-zijde Middelkerkebank . 1977	51 18.2 02 42.8	Fl G 5s	3.5	4.7	Groene lichtboei & Ra.refl. " Middelkerke BK "	
0268	Oostendebank W. SW-punt Oostendebank. . 1977	51 16.2 02 44.8	Q(9) W 15s	3.5	7.3	W-kard.(YBY) brul- boei (YBY) & Ra.refl " Oostende BK W "	
0270	Middelkerke Bk N. beN Middelkerkebank.1981	51 20.8 02 46.4	Q W	3.5		N-kard.(BY) licht- boei & Ra.refl. " Middelkerke Bk N "	
0272	Oostendebank E. beE de Ravelingen. 1977	51 17.4 02 52	Fl(4) R 20s	3.5	4.7	Rode stompe licht- boei & Ra.refl. " Oostende BK E "	
0274	4. KUSTROUTE ----- a. West Pas						
0276 A1132	Gravelines. (F) W-havenlicht. Kop W-havenhoofd. 1979	51 01 02 05.6	Fl(2) WG 6s	0.06 5.0	9.0 6.0	Metalen buis,groene top & Ra.refl. 6.0	317-W-327-B-078-G-085- W-244
0278	Gravelines. (F)	51 00.9	Fl(3) R 12s	5.0	2.0	Metalen buis, rode	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A1132.2	E-havenlicht. Kop E-havenhoofd. 1981	02 05.8				top 10.0	
0286	Thermograafboei. (F) 1989	51 01,5 02 07	Fl(5) Y 20s			Gele spitse licht- boei	
0288	DW 11 (F) Ong. 3 M beN hoofdlicht Gravelines. 1977	51 02.9 02 05.7	Fl(3) G 12s	4.0	4.0	Groene lichtboei met zwarte /\ & Ra.refl. " DW 11 "	
0290	DW 12 (F) beN vaarwater. 1975	51 03.2 02 05.6	Fl(3) R 12s	4.0	4.0	Rode lichtboei met rode [] & Ra.refl. " DW 12 "	
0294	Haut Fond Gravelines.(F) Ong. 3,5 M beN hoofdlicht Gravelines. 1987	51 04.1 02 05.1	VQ(9) W 10s	4.0	8.1	W-kard.(YBY) licht- boei & Ra.refl. " Haut-Fond de Gravelines "	
0296	Thermograafboei. (F) 1989	51 03 02 07	Fl(5) Y 20s			Gele spitse licht- boei	
0298	DW 13 (F) Ong. 3 M beN Hoofdlicht Gravelines. 1977	51 03.1 02 07.2	Q G	4.0	4.0	Groene lichtboei met zwarte /\ & Ra refl " DW 13 "	
0300	Thermograafboei. (F) 100 m - 21.2 van haven- hoofd DYCK.	51.02 02.08,5	Fl(5) Y 20s			-	
0302	DW 14 (F) beN vaarwater. 1975	51 03.4 02 07.2	Q R	4.0	4.0	Rode lichtboei met rode [] & Ra.refl. "DW 14 "	
0306	DW 15 (F) Ong. 1 M beNW van Mar-	51 02.7 02 08.9	Fl(2) G 6s	4.0	4.0	Groene lichtboei met zwarte /\ & Ra.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	dyckbank.	1977				refl. " DW 15 "	
0308	DW 16 beW uitloper van de Snouwbank.	(F) 1969	51 03.4 Fl(2) R 6s 02 08.9	4.0	5.0	Rode lichtbrulboei met rood topteken en Ra.refl. " DW 16 "	De fluit geeft een lage toon
0310	Stortboei "Ouest", beW de W punt van de Breedbank.	(F) 1985	51 04.5 Fl Y 4s 02 09.5	4.0	7.0	Gele pilaarlicht- boei met X en Ra. refl.	Ter aanduiding van de baggerstortplaats
0312	Stortboei " Est ". .	(F) 1977	51 06 Fl Y 4s 02 10	4.0	7.0	Gele pilaarlicht- boei met X en Ra. refl.	Ter aanduiding van de baggerstortplaats
0314	D K B ong. 1M beN van Mardyc- bank.	(F) 1982	51 03 VQ(9) W 10s 02 09.2	4.0	7.0	W-kard lichtboei (YBY) & Ra.refl. " D K B "	
0316	Stroomaanwijzende boei. Ong. 2,5 M beNNE hoofdlicht Gravelines. .	(F) 1975	51 02.5 F W (F) 02 08.4 F Y	4.0	7.0	Gele torenlichtboei Boeilichaam een helft zwart, een helft wit	Bij vloedstroom : zwarte helft zicht- baar: wit boven geel Bij ebstroom : witte helft zichtbaar; wit boven wit
0318	W-havenlicht van Duinkerke. Uiteinde van de W-pier nieuwe W-haven.	(F) 1975	51 02.5 VQ W 02 09	8.0	4.0	N-kard lichtboei (BY) met Ra.refl.	
0320	W-Voorhaven van Duinkerke op E-kop golfbreker. .	(F) 1978	51 02.5 Fl(4) W 12s 02 10 Sirene (4) 60s	24	13		278 -B-243 -W-278 Elke 60 s een groep van 4 stoten.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0322	" Niger" Wrak beN Mardychbank. 1977	(F) 51 03 02 10	Fl(2) W 6s	4.0	5.0	Zwart-rood-zwarte lichtboei met 2 bol- len en Ra.refl.	
0324	W-Voorhaven van Duinkerke. Uiteinde S-golfbreker. 1978	(F) 51 02 02 10.5	Fl G 4s	16	12	Gele lichtboei	
0326	DW 17 ong. 0.7 M beN de Mar- dyckbank. 1977	(F) 51 03.1 02 10.5	Fl(3) G 12s	4.0	4.0	Groene lichtboei met /\ en Ra.refl. " DW 17 "	
0328	DW 18 beS de uitloper van de Snouwbank. 1969	(F) 51 03.5 02 10.5	Fl(3) R 12s	4.0	3.0	Rode lichtboei met [] en Ra.refl. " DW 18 "	
0330	Duinkerke West. 1990	(F) 51 00.1 02 10.9	WRG Iso 4s	12.0	11.0		162 -G-166 -W-168 -R- 172
0332	DW 19 beS vaarwater. 1977	(F) 51 03.2 02 12.1	Fl G 4s	4.0	4.0	Groene lichtboei met /\ en Ra.refl. " DW 19 "	
0334	DW 20 beN vaarwater. 1969	(F) 51 03.7 02 12	Fl R 4s	4.0	5.0	Rode lichtboei met [] en Ra.refl. " DW 20 "	
0336	DW 21 beS vaarwater. 1977	(F) 51 03.4 02 13.7	Fl(2) G 6s	4.0	4.0	Groene lichtboei met /\ en Ra.refl. " DW 21 "	
0338	DW 22 beS de Snouwbank. 1969	(F) 51 03.8 02 13.7	Fl(2) R 6s	4.0	3.0	Rode lichtboei met [] en Ra.refl. "DW 22 "	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0340	DW 23 beS vaarwater.	(F) 1977	51 03.6 Q G 02 15.2	4.0	4.0	Groene lichtbelboei met /\ en Ra.refl. " DW 23 "	
0342	DW 24 beN vaarwater.	(F) 1969	51 03.9 Q R 02 15.2	4.0	3.0	Rode lichtbrulboei met [] en Ra.refl. " DW 24 "	
0346	NE Stortboei, beN de Braekbank.	(F) 1977	51 04.7 Fl Y 4s 02 18.1	3.0	7.0	Gele lichtboei met X en Ra.refl." NE "	Ter aanduiding van de baggerstortplaats
0348	DW 25 beN de St. Polbank.	(F) 1977	51 03.7 Fl G 4s 02 16.8	4.0	4.0	Groene lichtboei met /\ en Ra.refl. " DW 25 "	
0350	DW 26 beS W-punt van de Braek- bank.	(F) 1969	51 04 Fl R 4s 02 16.8	4.0	3.0	Rode lichtboei met [] en Ra.refl. " DW 26 "	
0352	DW 27 S-zijde rede Duinkerke. .	(F) 1977	51 03.7 Fl(2) G 6s 02 18.4	4.0	4.0	Groene lichtboei met /\ en Ra.refl. " DW 27 "	
0354	DW 28 beS Braekbank.	(F) 1969	51 04.1 Fl(2) R 6s 02 18.4	4.0	5.0	Rode lichtboei met [] en Ra.refl. " DW 28 "	
0356	DW 29 0.5 M beNW W-havenlicht. .	(F) 1977	51 03.9 Fl(3) G 12s 02 20.3	4.0	4.0	Groene lichtboei met /\ en Ra.refl. " DW 29 "	
0358	DW 30 0.7 M beNW W-havenlicht Duinkerke.	(F) 1969	51 04.2 Fl(3) R 12s 02 20.2	4.0	5.0	Rode lichtboei met [] en Ra.refl. " DW 30 "	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0360	Stroomaanwijzende (F) boei.Ong. 0.5 M beWNW W- hvnlicht Duinkerke 1977	51 03.8 02 20.4	F W Y	4.0	5.0	Gele lichtboei	Bij vloedstroom: zwarte helft N gericht Bij ebstroom:witte helft N gericht
0362 A1118	Dunkerque kop W-ha- (F) vendam.W-havenlicht. 1948	51 03.7 02 21.2	Oc(1+2) WG 12s . 7.00 & 0.88 diafoon 60s(2+1)	38.0	17.0 13.0	Witte ronde toren, rode top 30.0	Elke 12s een groep van 1 2 verduisteringen 310-W-252-G-310 Elke 60s een groep van 2 + 1 stoten. Verkeersseinen.
0364 A1116	Dunkerque E-haven- (F) licht kop E-dam. 1939	51 03.6 02 21.2	Oc(3) R 12s 0.90	14.0	9.2	Witte pyloon rode top 8.0	
0366 A1114	Dunkerque hoofdlicht (F) 0.9 M beSE haveningang. 1902	51 03 02 21.9	Fl(2) W 10s 5000	62.0	20.9	Witte ronde toren, zwarte top : 56	Elke 10s een groep van 2 schitteringen Verdoken tussen de peilingen 94 tot 95.5 Stormseinen.
0368	b. Zuydcoote Pas						
0370	E2 E-punt Braekbank.(F) 1977	51 04.4 02 22.4	VQ(6)+LFl W 10s	4.0	8.1	S-kard.(YB) lichtboei met Ra.refl. " E 2 "	
0372	Dunkerque. (F) Stortboei. 1977	51 05 02 21.5	Fl Y 4s	3.0	7.0	Gele lichtboei met X " W "	
0374	Dunkerque stortboei. (F) 1,6 M beNE E-havenlicht. 1977	51 04.5 02 22.5	Fl Y 4s	3.0	7.0	Gele lichtboei met X " E "	Baggerstortplaats

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0376	E 1 1,3 M beENE havenlicht Dunkerque. 1977	(F) 51 04.2 02 23.1	Fl(2) G 6s	4.0	5.0	Groene lichtboei met /\ en Ra.refl. " E 1 "	
0378	E 4 SW-punt Hillsbank. 1977	(F) 51 04.6 02 24.6	Fl R 4s	..0	5.0	Rode lichtboei met [] en Ra.refl. " E 4 "	
0380	E 6 beS de Hillsbank. 1977	(F) 51 04.9 02 27	Q R	4.0	5.0	Rode lichtboei met [] en Ra.refl. " E 6 "	
0382	E 7 Ong. 100m beNW wrak. . 1977	(F) 51 05.3 02 28.6	Fl(3) G 12s	4.0	5.0	Groene lichtboei met /\ en Ra.refl. " E 7 "	
0384	E 8 beE de Hillsbank. 1977	(F) 51 05.4 02 28.6	Fl(3) R 12s	4.0	5.0	Rode lichtbrulboei met [] en Ra.refl. " E 8 "	
0386	E 11 beNW de Trapegeerbank. . 1977	(F) 51 07.3 02 30.7	Fl G 4s	4.0	5.0	Groene lichtboei met /\ en Ra.refl. " E 11 "	
0388	E 12 beSE de Smalbank. 1984	(F) 51 08 02 30.7	VQ(6)+LF1 W 10s	7.0	8.0	S-kard.(VB) licht- boei met Ra.refl. " E 12 "	
0390	Trapegeer. beN Trapegeerbank. 1952	(B) 51 08.5 02 34.5	Fl G 10s	3.5	3.6	Groene spitse licht- belboei met Ra.refl. " Trapegeer "	
0392	c. Vlaamse Bankenroute						
0394	Dyck-E (F)	51 05.7	Q(3) W 10s			E-kard.(BYB) met	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
.	1987	02 05.7				Ra.refl. " Dyck-Est "	
0396	Ruytingen-SE .	(F) 1987	51 09.2 VQ(3) W 5s 02 09			E-kard.(BYB) licht- boei met Ra.refl. "Ruytingen Sud-Est"	
0398	Ruytingen-E. .	(F) 1987	51 14.6 VQ W 02 18			N-kard.(BY) licht- boei en Ra.refl. " Ruytingen-Est "	
0402	Bergues-S. .	(F) 1987	51 15.1 Q(6)+LF1 W 15s 02 19.5			S-kard.(YB) licht- boei en Ra.refl. " Bergues-Sud "	
0403	Oost Dyck-W	1987	51 17.2 Q(9) W 15s 02 26.4			W-kard.(YBY) licht- boei en Ra.refl. " Oost Dyck W "	
0404	d. Westdiep - Kleine	Rede					
0406	Nieuwpoortbank. SW-punt Nieuwpoort- bank.	1977	51 10.2 Q(9) W 15s 02 36.2	4.5	4.5	W-kard.(YBY) licht- boei en Ra.refl. " Nieuwpoort BK "	
0408	Oostduinkerke. 250 m beN wrak en 2.3M beW havenlicht Nieuw- poort.	1977	51 09.2 Q W 02 39.5	4.4	5.0	N-kard.(BY) licht- boei met Ra.refl. " Oostduinkerke BK "	
0410 B0076	Nieuwpoort W-havenlicht. Kop W-havenhoofd.	1950	51 09.4 F G 02 43.1 sect. Bel (2) 10s RC	0.98 13.9	9.3	Wit ijzeren torentje	025-G-250-G-324

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
0411	Nieuwpoort.Havenverkeer.		Q(Y)			Pyloon op ZW-gebouw.		
0412	Nieuwpoort E-havenlicht.	51 09.4	F R	1.56	13.6	10.3	Wit ijzeren torentje	025-R-250-R-347
B0075	Kop E-havenhoofd. 1950	02 43.2	sect. nautofoon (3) 30s					
0414	Nieuwpoort.Hoofdlicht	51 09.3	Fl(2) R 14s	150	28.0	15.6	RWHS cilindrische toren	
B0074	0.5 M beESE haveningang. 1950	02 43.8						
0415	Nieuwpoort.Havenverkeer.		F(R) F(G) F(W)			Pyloon op ZW-gebouw.	Sector zee 320 (hoek 90), land 129 (hoek 90). 6 schijnwerpers.	
0416	Nieuwpoort.	51 08.9	F G	0.04	6	4	Yzeren paal.	
B0079	Steigertje, 0.4M beS hoofdlicht. 1991	02 43.8						
0417	Haven Nieuwpoort. Profiel 11		Fl(3) 10s				Groene lichtboei.	
0418	Nieuwpoort. Eilandje	51 08.7	Q G	0.03	8.2	3.8	IJzeren opstand op dukdalf.	
B0079.4	N punt Eilandje, 0.7M beSSE hoofdlicht. 1964	02 44.4						
0419	Haven Nieuwpoort. Profiel 17		QG				Groene lichtboei.	
0420	Nieuwpoort.Kromme Hoek	51 08.6	Q R "STOP"	0.06	6.9	4.7	IJzeren opstand met dukdalf.	Het flikkerlicht "STOP" is gericht Port Novus en naar de vissershaven
B0081	E-oever; 0.9M beSSE Hoofdlicht. 1974	02 44.6						
0421	Flikkerlicht "STOP" gericht vlotdok.	51 08.5 02 44.5	Q R "STOP"				Ijzeren opstand op dukdalf.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0422 B0081.2	Nieuwpoort.Kromme Hoek. W-zijde vaargeul. 1964	51 08.5 02 44.4	Q G	0.05 6.7	4.4	IJzeren opstand op dukdaif	
0424 B0082	Nieuwpoort.Geleidelicht laag nabij Kattesas.1.3M beSSE hoofdlicht. 1952	51 08 02 44.5	F R	0.01 7.9	2.6	Betonnen paal	Het merk v. laag & hoog licht 175 ineen geeft leiding in de vaargeul van Kromme hoek tot na- bij het Kattesas
0426 B0082.1	Nieuwpoort.Geleidelicht hoog 19m 175 van laag licht. 1952	51 08 02 44.5	F R	0.01 11.3	2.6	Betonnen paal	Het merk v. laag & hoog licht 175 ineen geeft leiding in de vaargeul van Kromme hoek tot na- bij het Kattesas
0428 B0084	Nieuwpoort. E-zijde vaargeul nabij N-lijk uiteinde kaaimuur. 1973	51 08.2 02 44.9	F R	0.06 6.7	4.7	IJzeren opstand op dukdaif	
0430	Weststroom BK. W-punt stroombank. 1977	51 11.4 02 43.1	Fl(4) R 20s	3.5	4.7	Rode stompe licht- boei met Ra.refl. "Weststroom BK "	
0432	Zuidstroom BK. beS de Stroombank. 1977	51 12.3 02 47.4	Fl R 5s	3.5	4.7	Rode stompe licht- boei met Ra.refl. " Zuidstroom BK "	
0434	Binnen Stroombank. E-punt Stroombank. 1977	51 14.5 02 53.7	Q(3) W 10s	4.4	5.0	E-kard (BYB)licht- boei met Ra.refl. " Binnenstroom BK "	
0436 B0094	Oostende. W-havenlicht. Kop W-havenhoofd. 1949	51 14.4 02 55	F G sect. klok (1) 4s	1.61 14	10.3	Wit cilindrisch torentje.	057-G-327
0438	Oostende.	51 14.5	F R	4.13 15.0	12.3	Wit cilindrisch	333-R-243

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
B0096	Kop E-havenhoofd. 1954	02 55	sect. Nautofoon (4) 30s			torentje.	
0439	Oostende. Kop E-havenhoofd.	51 14.5 02 55.1	Q Y			Signaalmast	
0440 B0092	Oostende .Hoofdlicht 0.5M beSE haveningang. . 1949	51 14.2 02 55.9	Fl(3) W 10s	1940 65.0	27.0	Betonnen toren.	Controlelicht radio- gestuurd naar ZW-ge- bouw.
0442 B0102	Oostende.Geleidelicht laag op landeinde E-binnenhavenhoofd. 1972	51 14.2 02 55.5	F R	14.2	4.0	RWHS pyloon met X & Ra. refl. 7.8 m	Soltech leds 2.4m lang vertikaal geplaatst Het merk v. laag & hoog licht 128 ineens geeft leiding in de vaargeul
0444 B0102.1	Oostende.Geleidelicht hoog 175m 128 van laag licht. 1972	51 14.1 02 55.5	F R	20.6	4.0	RWHS pyloon met X & Ra.refl. 15.5m	Soltech leds 2.4 m lang vertikaal geplaatst Het merk v. laag & hoog licht 128 ineens geeft leiding in de vaargeul
0445	Havenverkeer.	51 14.5 02 55	F R F G F W F Y			Pyloon met lichten.	Sector zee 005 tot 128 Sector land 149 (hoek 90).
0446	Oostende. 2 stoplichten.		QY "STOP" neon "STOP"			Yzeren opstand op kaaimuren ZW gebouw Montgomerydok.	
0452	Oostende.Stortboei. 3,2 M beNE E-havenlicht . 1977	51 17.5 02 58.5	Fl(2+1) Y 10s	3.5	6.0	Gele lichtboei met X en Ra.refl. " BR & W Oostende "	Baggerstortplaats
0454	Wenduinebank E.	51 18.9	Q R	3.5	4.4	Rode stompe licht-	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	1 M beNE punt Wenduine- bank. 1978	03 01.7				boei met Ra. refl. " Wenduine BK E "	
0456	d. Oostende - Zeebrugge						
0458 B0113.4	Blankenberge. W-Haven- licht. Kop W-havenhoofd. . 1973	51 18.9 F G 03 06.5 sect.	3.39 16.7 2.24	11.4 10.6	Cilindrisch yzeren wit torentje 8.5	Versterkt 065-G-290 Onversterkt 290-G-335	
0460 B0114	Blankenberge. E-haven- licht.Kop E-havenhoofd. . 1955	51 19 F R 03 06.5 sect. Klok (2) 15s	2.24 -	11.0	Wit cilindrisch torentje	190-R-245	
0462 B0112	Blankenberge.Hoofdlicht 0.2M beSE haveningang. . 1952	51 18.8 Oc (2) W 8s 03 06.9 sect.	130 32.4	20.0	Witte betonnen to- ren. Zwarte top.	065-W-245	
0464 B0113	Blankenberge.Geleidelicht laag.Op laag wandelpad ong. 100m van einde W-staketsel. 1979	51 18.7 F R 03 06.9	7.5		Metalen paal met rood dagmerk X	Het merk v. laag & hoog licht 134 ineen geeft leiding in het midden der havengeul tot op 200m v/h lage licht	
0466 B0113.1	.Blankenberge.Geleidelicht hoog,ong. 81m 134 van licht. . 1979	51 18.7 F R 03 06.9	10.7		Metalen paal met rood dagmerk X	idem nr. 0464	
0468 B0116	Blankenberge. Kop Wandelpier. 1951	51 19.4 Fl(3) Y 20s 03 08.2	0.05 9.9	4.4	IJzeren lichtopstand		
0469	Waterstand-paneel. E-havenlicht.	51 19 Rode signalisatie 03 06.6			Zwart paneel met rode signalisatie. Flikkert bij gevaar.	Aanduiding van M.L.L.W.S. op datum .././..	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0470 B0122	Zeebrugge. Havendam. Kop Havendam. 1963	51 20.9 03 12.3	Oc WR 15s & 42.8 sect. RoBn Nautofoon (3+1)90s	107 24.4	20.0 18.0	Grijze cilindrische toren	068-W-145-R-212-W-296- B-068
							Elke 90s een groep van 3 + 1 stoten als volgt; stoot(2);pauze(6); stoot(2);pauze(6); stoot(2);pauze(33); stoot(6);pauze(33)
0474	2-2 0.4 M beE havendamlicht. . 1987	51 21.3 03 12.5	Q R	3.5	4.7	Rode stompe licht- boei met Ra.refl. " 2-2 "	
0476	2-4 0.3 M beE havendamlicht. . 1987	51 21 03 12.8	IQ (9) R 15s	3.5	4.7	Rode stompe licht- boei met Ra.refl. " 2-4 "	
0478 B0126	Zeebrugge. Laag licht, 0.7 M beSW havendamlicht. . 1949	51 20.4 03 11.4	Q R	0.09 12.4	5.2	IJzeren paal met dagmerk X	Het merk van deze lich- ten 235 ineen geeft leiding in de beschutte rede
0480 B0126.1	Zeebrugge. Hoog licht, ong. 155m 235 van laag licht. 1949	51 20.4 03 11.3	Q R	0.09 15.9	5.2	IJzeren paal met dagmerk X	Het merk van deze lich- ten 235 ineen geeft leiding in de beschutte rede
0482 B0131	Zeebrugge. Koningstrap 0.4M beSW havendamlicht. 1961	51 20.7 03 11.7	F R F W	0.09 5.9 0.28 5.4	5.2 7.0	IJzeren staander	Rood boven wit
0484 B0130	Zeebrugge. Richtingslicht ong. 245m beSW havendam-	51 20.8 03 12.1	F G	0.05 9.9	4.4	IJzeren paal met dagmerk	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	licht.						
0486 B0130.1	Zeebrugge. Richtingslicht ong. 118m 032 van nr. 0484.	51 20.9 03 12.2	F G	0.05 12.4	4.4	IJzeren paal met dagmerk	
0488	Zeebrugge Haven. L.N.G 1990	51 21 03 13	Fl(2+1) Y 12s	4.0		Gele spitse licht- boei met X & Ra.refl. " L.N.G "	
0490 B0125	Zeebrugge.Laag licht beE toegangseul zee- sluis uiteinde E-lijke afdamming. 1986	51 20.4 03 13	Oc WR 6s sect.	22.5	3.0	Stalen pyloon dagmerk RWHS	135-W-160-R-169 Het merk van deze lich- ten 154 ineen,geeft leiding in de huidige voorhaven.De rode sec- tor van het lage licht dekt de kop van de LNG- dam. 150-W-162-B-150
0492 B0125.1	Zeebrugge. Hoog licht ong.673m van laag licht. 1981	51 20.1 03 13.2	Oc W 6s	36.0	3.5	Bedieningsgebouw nieuwe zeesluis (NE-lijke hoek) dagmerk RWHS	150-W-162 Het merk v. laag & hoog licht 154 ineen geeft leiding in de huidige voorhaven
0493	Z-10	51 20.2 03 11.9	Iso R 8s			Rode stompe licht- boei met Ra.refl. " Z-10 "	
0494	Z-8 NW-rand Oostbank. 1977	51 20.4 03 12	Q R	3.5	4.7	Rode stompe licht- boei met Ra.refl. " Z-8 "	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0496	Zeebrugge.	51 20.5 F R		5.4		Lantaarn ingebouwd	
B0132.2	Westhoofd NW-hoek. 1971	03 11.7				in kaaimuur	
0498	Zeebrugge.	51 20.4 F G		5.4		Lantaarn ingebouwd	
B0132	Westhoofd NE-hoek. 1971	03 11.8				in kaaimuur	
0500	Zeebrugge.	51 20.4 F W		31.8		BW betonnen paal	Twee neonbuizen, 2m lang
B0128	N-lijk geleidelicht	03 11.7 F W		23.8			vertikaal boven elkaar.
	Westhoofd N-zijde. 1971						Het merk v/h N- & S-lijk
							geleidelicht 220 ineen
							geeft leiding van bui-
							ten de beschutte rede
							naar de havengeul
0502	Zeebrugge.	51 20.3 2 F W		31.2		BW betonnen paal	Twee neonbuizen, 3m lang
B0128.1	S-lijk geleidelicht	03 11.6					vertikaal boven elkaar.
	200m 220 van N-lijk						Het merk v/h N- & S-lijk
	licht Westhoofd. 1971						geleidelicht 220 ineen
							geeft leiding van bui-
							ten de beschutte rede
							naar de havengeul
0504	Zeebrugge.	51 19.9 F R		31.6		RW betonnen paal	Twee neonbuizen, 2m lang
B0133	Binnenhavenlicht. N-lijk	03 11.7 F R		23.6			vertikaal boven elkaar
	geleidelicht.						Het merk v/h N- & S-lijk
	W-oever havengeul. 1971						geleidelicht 193 ineen
							geeft leiding in de ha-
							vengeul
0506	Zeebrugge S-lijk gelei-	51 19.8 2 F R		30.6		RW betonnen paal	Twee neonbuizen, 3m lang
B0133.1	delicht. Binnenhaven.	03 11.7					vertikaal naast elkaar
	188m 193 v/h N-lijk						Het merk v/h N- & S-lijk
	licht binnenhaven. 1971						geleidelicht 193 ineen
							geeft leiding in de ha-
							vengeul

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0508 B0136	Zeebrugge. E-binnenhavenlicht. Kop E-binnenhavenhoofd. 1985	51 20.2 03 11.9	F R	0.30 8.4	7.2	IJzeren lichtopstand	
0510 B0135	Zeebrugge. Havengeul. W-zijde havengeul. 1953	51 20 03 11.9	Oc W 10s	0.98 8.7	9.3	Grijs torentje 3.5	
0511	Heist.Laag licht(156). Dekt kop LNG-dam.	51 20.4 03.13	Oc WR 6s	22.5	3	Stalen pyloon.	135-W-160-R-169.
0512	Heist.Hoog licht (156). Dekt kop LNG-dam.	51 20.1 03 13.2	Oc W 6s	36	3.5	Opstand geplaatst op NE-hoek bedie- ningsgebouw.	Zichtb. van 150-162.
0514 B0124	Heist.Geleidelicht laag. beW Heist. 1983	51 20.8 03 13.2	Oc W 5s sect.	24.0	8.0	Buismast met RW horizontale banden	Het laag & hoog licht geven leiding in de Pas van het Zand en werken synchroon.De lichtpane- len zijn uitgerust met automatische zelfrege- lende gecombineerde dag & nachtlichten. Zicht- baar 5 langs weers- zijden der lichtenlijn.
0516 B0124.1	Heist.Geleidelicht hoog, 890m 136 van laag licht. 1983	51 20.4 03 13.8	Oc W 5s sect.	47.0	8.0	Buismast met RW horizontale banden	idem Nr. 0514
0518	Zeebrugge. Stortboei ong. 2.5M beNE havendamlicht. 1984	51 22.5 03 16.5	Fl(2+1) Y 10s	3.5	6.0	Gele lichtboei met X en Ra.refl. " Br & W ZB-Oost"	Baggerstortplaats
0520	MO-W2	51 21.8	Fl(5) Y 20s			Gele meetpaal	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
B0120.3	Meetpaal Paardenmarkt. 1988	03 17.5					
0522	5. NADERING OOSTENDE -----						
0524	Oostendebank E. beE de Ravelingen. 1977	51 17.4 02 52	Fl(4) R 20s	3.5	4.7	Rode stompe licht- boei met Ra.refl. "Oostende BK E "	
0526	Wenduinebank W. SW-punt Wenduinebank. 1977	51 17.3 02 52.8	Q(9) W 15s	3.5	7.3	W-kard.(YBY) licht- brulboei met Ra.refl "Wenduine BK W "	
0528	Buitenstroombank. 2.8 M beWNW hoofdlicht Oostende. 1977	51 15.2 02 51.8	Q W	3.5	7.3	N-kard.(BY) licht- brulboei met Ra.refl "Buitenstroom BK "	
0530	Nautica Ena E. 80m E wrak. 1987	51 18.1 02 52.9	Q W	3.5	7.3	N-kard.(BY) licht- boei met Ra.refl. " Nautica Ena "	
0532	6. NADERING ZEEBRUGGE -----						
0534	Scheur Zand. beENE Wandelaarbank. 1977	51 23.7 03 07.7	Q(3) W 10s	4.4	5.0	E-kard.(BYB) licht- boei met Ra.refl. " Scheur Zand "	
0536	Zand. 3.2M beNW hoog licht Heist. 1977	51 22.5 03 10.1	Q G	3.5	5.4	Groene spitse licht- boei met Ra.refl. " Zand "	
0538	Wielingen Zand. 2.9M beNW hoog licht Heist. 1977	51 22.6 03 10.8	Q(9) W 15s	3.5	6.3	W-kard.(YBY) licht- boei met Ra.refl. " Wielingen Zand "	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0540	Z.O.K-N. Zeebrugge binnenhaven. 1987	51 21.5 03 11.5	Fl(2+1) Y 12s			Gele stompe licht- boei met Ra.refl. " Z.O.K-N "	
0542	Z.O.K-Z. Zeebrugge binnenhaven. 1987	51 21.1 03 12	Fl(2+1) Y 12s			Gele stompe licht- boei met Ra.refl. " Z.O.K-Z "	
0544	Zand 4. Zeebrugge binnenhaven. 1987	51 21.6 03 12.3	Fl(4) R 20s	3.5	4.7	Rode stompe licht- boei met Ra.refl. " Zand 4 "	
0546 B0123.2	Zeebrugge. W-havenlicht. Kop Noordelijke Westdam. 1987	51 21.8 03 11.3	Oc G 7s Nautofoon (1+3) 90s	5.0 33.0	7	Ronde betonnen toren.	057-G-267 Overigens op halve lichtsterkte zichtbaar langs de havenzijde. De toren is eveneens uitgerust met een rij TL lichten van groene kleur over een aanslui- tende lengte van 10m. Orientatie naar de Pas. Hoogte bovenkant 25m, onderkant 15m boven Z. Nautofoon (1+3):klank- stoot(6);stilte(33); klankstoot(2);stilte(6) klankstoot(2);stilte(6) klankstoot(2);stilte(6) klankstoot(2); stilte(33)
0548 B0123	Zeebrugge. E-havenlicht. Kop Noordelijke Oostdam. 1987	51 21.9 03 11.9	Oc R 7s	5.0 33.0	7	Ronde betonnen toren.	087-R-281 Overigens op halve lichtsterkte zichtbaar langs de haven zijde.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							Deze toren is op dezelfde wijze uitgerust qua verlichting als in nr 0546.
0550	7. SCHELDE						
	a. Westerschelde						
						
0552	Vlissingen. (N)	51 26.5	Iso GRW 3s	17	9	Rood, vijfkantig	253-R-270-W-052-G-071-
B0200	Oeverlicht (B. de Ruyt.)	3 34.5	.	0.65	10	ijzeren geraamte met	W-077-R-101-G-111-W-115
	Worteleinde W-hoofd	.	.	1.10	12	lichthuis	Kustwacht
	koopmanshaven. 1987	.	.	4.50		10.6	
0554	Koopmanshaven. (N)	51 26.4	F G	9.2		Witte paal	
B0201	Kop E-havenhoofd.	03 34.7				7.4	
0556	Vlissingen. (N)	51 26.5	F R	0.10 12.4	5	RWHS paal	Wanneer de haven ontoegankelijk is, wordt op het W havenhoofd een tweede rood licht getoond.
B0202	W-havenlicht.	03 36.1				6.6	Het gelijktijdig tonen van een groen licht bij deze beide rode lichten beduidt, dat de toegang voor schepen met meer dan 60dm diepgang verboden is.
	W-hoofd buitenhaven. 1947		Horn(1) 15s				Spuien wordt aangeduid door drie rode lichten in een driehoek aan de N zijde van het buitenhoofd der grote schutsluis.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							Stormseinen nabij Buit- tenkeersluis stoot 3.
0558 B0202	Vlissingen. W-Havenlicht. W-havenhoofd. Onder licht nr 0556.1986	(N) 	51 26.5 Iso GRW 4s 03 36.1				021-G-042-W-056-R-072-W -340 Brandt t.b.v zeer diep- gaande schepen voor het passeren v.d. drempel v.d. rede.
0560 B0202.2	Vlissingen. E-havenlicht. E-zijde Buitenhaven. 1948	(N) 	51 26.5 F G 03 36.5	0.05	4	GWHS	Bij mist tevens FY:ha- veninwaarts en rivier- waarts.
0562	Vlissingen. Rede Vlissingen. 1990	(N) 	51 26.3 LF1 R 0.5s 03 35.8			Rode lichtboei " VR-6 "	
0564 B0203	Schone Waardin. Zeedijk, 2000m beE Vlissingen. 1987	(N) 	51 26.6 Oc GRW 9s 03 37.9 .	0.95 1.60 6.40	9 10 13	RWHS stalen mast, rode lantaarn op platform 5	248-R-260-G-270-W-282.5 -G-325-W-341-G-023-W- 024-G-054-R-066-W-076.5 -G-094-W-248 ec 3
0570	Plaats van Breskens. W-punt plaats. 1977	(N) 	51 24.8 Q W 03 34	3.5	5	N-kard.(BY) licht- boei & Ra.refl. " SS-VH "	(*)
0572	Schaar van Spijkerplaats. S-zijde vaarwater. 1990	(N) 	51 24.8 LF1 G 5s 03 36	3.5	3.0	Groene spitse licht- boei. " SS-3 "	(*)
0574	Schaar van Spijkerplaats. S-zijde vaarwater. 1990	(N) 	51 24.8 LF1 G 8s 03 38	3.5	3.0	Groene spitse licht- boei " SS-7 "	(*)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0576	Schaar van Spijkerplaat. N-rand Schaar van Spijkerplaat. 1987	(N) 51 25.3 03 38	Q R		4.0	Rode stompe licht- boei " SS-4 "	(*)
0578 B0208	Breskens Veerhaven. W-havenhoofd. 1971	(N) 51 24.4 03 33.2	F G	0.05 10	4	WZ paal & Ra.refl. 10.6	Bij mist: haveninwaarts:FY rivierwaarts :mist- zwaailamp FW zichtbaar:180 -245
0580 B0209	Breskens Veerhaven. E-Havenhoofd. 1971	(N) 51 24.3 03 33.2	F R	0.10 10	5	WZ paal met Ra. refl. 10.4	Bij mist: haveninwaarts:FY rivierwaarts :FY
0582 B0212	Breskens. W-havenlicht. W-havenhoofd. Gemeentehaven. 1974	(N) 51 24.1 03 34.1	F GRW	8		Grijze paal met bordes. 5.5	090-R-128-W-157-R-172- W-175-G-296-W-300-R-008 Bij mist rivierinwaarts FY.
0584 B0214	Breskens. E-havenlicht. Kop E-havendam. Gemeentehaven. 1974	(N) 51 24 03 34.1	F R	7.4		Grijze mast met Ra.refl. 4.9	
0586	Honte. BeWNW Spijkerplaat. 1977	(N) 51 26 03 37.5	Q W		5	N-kard.(BY)licht- boei met Ra.refl. " H - SS "	(*)
0588	Honte. Inloop Sloehaven. 1990	(N) 51 26.6 03 38.9	LF1 R 8s	3.5	4	Rode lichtboei " 2 "	(*)
0590	Honte. BeN Spijkerplaat. 1982	(N) 51 26.5 03 39.5	Iso G 4s	3.5		Groene spitse lichtboei. " 3 "	(*)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0592 B0204	Sloehaven. W-havenlicht. Kop W-havenhoofd. 1965	(N) 51 26.3 03 39.3	F R Horn(2) 20s	0.10 10.1	5	Witte zuil 5.3	Bij mist rivierwaarts FY. Haven ontoegankelijk: 2FR vert.
0594 B0205	Sloehaven. E-havenlicht. Kop E-havenhoofd. 1965	(N) 51 26.8 03 40.6	F G	0.05 10.1	4	Witte zuil 5.2	
0596 B0206.5	Sloehaven. Van Cittershaven. 1988	(N) 51 26.7 03 43.4	F.GRW				Een geleidelijn "125 " gaande van het licht F.GRW in de richting 305 ,onderbroken over een afstand van 0.40zm volgetrokken over 1.05zm. Het NW-einde van de ge- leidelijn de kleuraan- duiding W (behorende bij de zeer smalle wit- te sector met een breedte 0 14' die sa- menvalt met de geleide- lijn. Bij het licht met ka- rakter F de volgende sectoren: 123.5-G-124.4-W-124.6-R -125.4
0597 B0206.7	Sloehaven. Van Cittershaven. 1988	(N) 51 27.9 03 40.6	F GRW				303.5-R-304.9-W-305- G-306.5
0598 B0206	Sloehaven. Laag licht. N-zijde Sloehaven. 1984	(N) 51 27.9 03 41.1	Oc R 8s nacht dag	8.6 0.40 80	8	Groene stalen mast 4.4	Daglichten zichtbaar van 015 -031 (16), Het merk van deze lich-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							ten 023 ineen geeft leiding bij het in- en uitvaren van de Sloe- haven. De lichten worden ge- lijktijdig onderbroken. ec 2.
0600 B0206.1	Sloehaven. Hoog licht, 100m 023 van laag licht.	(N) 51 28 03 41.1	Oc R 8s nacht dag	13.6 0.40 80	8	Groene stalen mast 9.3	Daglicht 015-031
0602 B0206.2	Sloehaven. Laag licht. Quarleshaven.	(N) 51 28.3 03 43.3	Oc G 5s	16.8	8	Zwarte mast 12	Het merk van deze lich- ten 059 ineen geeft leiding in de Quarles- haven. De lichten worden gelijktijdig onderbro- ken. Twee schoorstenen elk 120m hoog 2 FR 1.7zm. ec 1.
0604 B0206.2	Sloehaven Hoog licht (N) Quarleshaven 190m 059 van laag licht. 1984	51 28.3 03 43.3	Oc G 5s	16.8	11	Zwarte mast 12	idem nr. 0602
0606	Honte. BeN Spijkerplaat. 1984	(N) 51 26.3 03 40.2	Iso G 8s	3.5	5.9	Groene lichtboei " 5 "	(*)
0608	Honte. NE-hoek Spijkerplaat. 1990	(N) 51 25.7 03 41.1	LF1 G 8s	3.5	3	Groene lichtboei " 7 "	(*)
0610 B0218	Borssele-Noordmol. Kop Pier. 1979	51 25.6 03 42.8	Oc GRW 5s sect.	11		RWHS paal met bordes en sec-	305-R-331-W-341-G-000-W -007-R-023-G-054-W-057-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						torrand. 7.4	G-113-W-128-R-155-W-305 ec 1. 3 FR op schoorsteen 0.4 zm NNE.
0612	Honte. E-punt Spijkerplaat. 1977	(N) 51 25.2 03 42	Q G	3.5	3	Groene lichtboei " 9 "	(*)
0614	Honte. S-punt Spijkerplaat. 1984	(N) 51 24.8 03 42.3	Iso G 4s	3.5	3	Groene lichtboei " 11 "	(*)
0616	Pas van Terneuzen. NW-punt Suikerplaat.1984	(N) 51 24.5 03 42.8	VQ(9) W 10s	3.5	5	W-kard.(VBY) licht- boei " PvN - E "	Elke 10s een groep van 9 schitteringen.
0618 B0218.5	Borssele. Totalsteiger. NW uiteinde van Total- steiger. 1978	(N) 51 24.9 03 43.6	Oc WR 10s sect.	11.8		RWHS stalen mast 4.3	133-R-159,dekkende de Nol;overigens W.
0619	Everigen.	(N) 51 21.5 03 53.1	VQ(6)+LF1 10s			Z-card.(YB) licht- boei " GvO-MG "	
0620 B0219	Borssele. Everingen. Hoek van Borssele. 1973	(N) 51 24.7 03 44.1	Iso GRW 4s sect.	11		Wit lichthuis met rode band. 5.5	293-R-308-W-344-G-358- W-021-R-026-G-077-W-100 -R-137-W-293
0622	Everingen. NE-kant uitloper Suikerplaat. 1981	(N) 51 23.8 03 44.2	Fl(3) G 15s	3.5		Groene lichtboei met Ra.refl. " E-3 A "	Ter markering van an- kerplaats "A".
0624	Everingen.	(N) 51 24.1	LF1 R 3s	3.5		Rode lichtboei met	Ter markering van an-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	S-rand Rug van Borssele. 1990	03 45.5				Ra.refl. " E-2 B "	kerplaats "B".
0625	Everingen. (N)	51 21 4 03 52 7				E-card.(BYB) licht- boei " GvO - E "	
0626	Everingen. (N) N-rand Suikerplaat. 1981	51 23.2 Q G 03 45.6		3.5		Groene lichtboei met Ra.refl. " E-3 C "	Ter markering van an- kerplaats "C".
0628	Everingen. (N) NE-rand Suikerplaat. 1990	51 22.9 LF1 G 5s 03 47.1		3.5		Groene lichtboei met Ra.refl. " E-3 E "	Ter markering van an- kerplaats "E".
0629	Everingen. (N) 1992	51 21.8 LF1 G 8s 03 51.6				Groene lichtboei met Ra.refl. " E-15 "	(*)
0630	Everingen. (N) N-zijde Middelplaat. 1990	51 22.6 LF1 G 8s 03 49.1		3.5		Groene spitse ton. " E-9 "	(*)
0631	Everingen (N) 1992	51 22.6 LF1 R 5s 03 50.5				Rode lichtboei met Ra.refl. " E-6 "	(*)
0633	Everingen. (N) 1992	51 21.9 LF1.R.8s 03 51.7				Stompe ton " E-10 "	(*)
0635	Everingen. (N) 1992	51 22.4 LF1 G 5s 03 50.2				Groene lichtboei met Ra.refl. " E-11 "	(*)
0638	Pas van Terneuzen. BeN hoge Springer. (N)	51 24.2 VQ(3) W 5s 03 42.5		3.5	5	E-kard.(BYB) licht- boei.	Elke 5s een groep van 3 schitteringen.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
						" PvN - SS "		
0640	Pas van Terneuzen. (N) Bij W-kant uitlopers Suikerplaat. 1982	51 24.2 03 42.9	Iso R 4s			Rode stompe licht- boeimet Ra.refl. " 4 "	(*)	
0642	Pas van Terneuzen. (N)	51 24.5 03 42.4	Q G	3.5		Groene spitse lichtboei. " 13 "	(*)	
0644	Pas van Terneuzen. (N) Bij W-kant uitloper Suikerplaat. 1989	51 23.3 03 43.1	Iso R 8s	3.5	4	Rode lichtboei " 6 "	(*)	
0646	Pas van Terneuzen. (N) BeE lage Springer. 1977	51 23 03 42.9	Q G	3.5	3	Groene lichtboei met Ra.refl. " 17 "	(*)	
0648	Pas van Terneuzen. (N) BeW Suikerplaat. 1945	51 22.5 03 44.3	Q R	3.5	4	Rode lichtboei met Ra.refl. " 10 "	(*)	
0650	Pas van Terneuzen. (N) S-zijde vaarwater.	51 21.7 03 45	LF1 G 8s	3.5	3	Groene lichtboei met Ra.refl. " 23 "	(*)	
0652	Pas van Terneuzen. (N) S-zijde vaarwater. 1977	51 21.4 03 45.7	Iso G 4s	3.5	3	Groene lichtboei met Ra.refl. " 23A "	(*)	
0654	Pas van Terneuzen. (N) BeS Suikerplaat. 1990	51 21.7 03 46.8	LF1 R 8s	3.5	4	Rode lichtboei " 14 "	(*)	
0656	Braakman. (N)	51 21	Oc GRW 8s	0.04	9.2	4	Zwarte opstand	116-R-132-W-140-G-202-W
B0232	Verklikker.	03 46.3	sect.	0.08		5	met witte band	W-116
	Dijkhoek van de Braakman.	.		0.30		7	3	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
.	1978						
0658	Braakmanhaven. (N)	51 21	F G	9		GWHS paal	Bij mist:
B0234	W-Havenlicht.	03 45.9				6.9	rivierwaarts :FY
	W-zijde haveningang.						haveninwaarts:FY
.	1971						Bij stremming:
							rivierwaarts :FR
							haveninwaarts:FR
							Bij uitvaart schepen:QY
0660	Braakmanhaven. (N)	51 21.1	FR	9		RWHS paal	Bij stremming:
B0234.2	E-havenlicht.	03 46.3				7	rivierwaarts :FR
	E-zijde haveningang.						haveninwaarts:FR
.	1971						
0662	Braakmanhaven. (N)	51 20.3	Iso W 4s	12.5		WZHS paal met	Het merk van deze lich-
B0233	Laag licht.	1978 03 45.8				bordes.	191 ineen geeft de as
						6	van de havenmond aan.De
							lichten branden syn-
							chroon dag en nacht.
0664	Braakmanhaven. (N)	51 20.3	Iso W 4s	16.3		WZHS paal met	Vlam op 900m en 1400m
B0233.1	Hoog licht,	03 45.8				bordes.	NE en 1500m NNE.
	60 m 191 van laag					14.3	
	licht.	1978					
0666	Braakmanhaven. (N)	51 20.4	Oc G 4s	E 12.5		WZHS paal met bor-	Het merk van deze lich-
B0233.4	Laag licht.	1978 03 45.5				des.	ten 211 .5 ineen geeft
						6	het midden van de
							zwaaiikom aan.De lichten
							branden synchroon dag
							en nacht.
0668	Braakmanhaven. (N)	51 20.4	Oc G 4s	14.5		WZHS paal met bordes	
B0233.4	Hoog licht,	03 45.5				11	
	50 m 211 .5 van laag						

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	licht.	1978					
0670	Braakmanhaven. .	(N) 1990	51 20.7 LF1 R 5s 03 46.1	3.5	4	Rode stompe licht- boei " BRA 2 "	(*)
0672	Braakmanhaven. Ong. 200m van nieuwe Oceandock.	(N) 1984	51 20.6 Q 03 46.1	3.5	4	Rode lichtboei " BRA 6 "	(*)
0674	Braakmanhaven. Ong. 200m van nieuwe Oceandock.	(N) 1990	51 20.6 LF1 R 8s 03 46	3.5	4	Rodelichtboei " BRA 8 "	(*)
0676 B0236	Nieuwe Neuzenpolder. Laag licht. Zeedijk ong. 1200m beE verklikker.	(N) 1955	51 21 Oc W 5s 03 47.3 .	5.50 7.5 0.90	13 9	WZ mast met wit rechthoekig dagmerk 4	Het merk van deze lich- ten ineem geeft leiding in de Pas van Terneu- zen. De lichten worden ge- lijktijdig onderbroken. Versterkt:117 -133
0678 B0236.1	Nieuw Neuzenpolder. Hoog licht, 365m 125 van laag licht .	(N) 1955	51 20.9 Oc W 5s 03 47.6 .	5.50 0.90	13 9	WZHS opengewerkte toren. 14.6	Versterkt daglicht: 117 -133 (16).
0680 B0238.6	Nieuw Neuzenpolder. Dow Chemical, ongeveer 1.5 M beWNW Terneuzen.	(N) 1964	51 21 Fl W 3s 03 47.5 Nautofoon 15s			Dukdalven (buitenste)	
0682 B0238.2	Nieuw Neuzenpolder. Dow Chemical. Kop steiger.	(N) 1964	51.21.1 Fl R 3s 03 47.2			Dukdalven (binnenste)	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0684 B0248	Terneuzen. (N) W-haven,W-havenlicht, W-havenhoofd, W-buitenhaven. 1968	51 20.6 F G 03 48.6	0.05	4	Grijze mast met bordes. 7	Bij dit licht een mist- lamp rivierwaarts ge- richt:FY BeW het licht nr 558 wordt een geel flikker- licht ontstoken wanneer een zeeschip van 3000 BRT of meer de haven verlaat.	
0686 B0249	Terneuzen. (N) W-haven,E-havenlicht, E-havenhoofd, W-buitenhaven. 1968	51 20.6 F R 03 48.9	0.10 10.7	5	Grijze mast met bordes. 7	Wanneer de haven ontoe- gankelijk is,wordt een tweede rood F licht ge- toond.	
0688 B0250	Terneuzen. (N) Laag licht. W-lijke havendijk van W-buitenhaven. 1968	51 20.1 Iso W 4s 03 48.7 nacht dag	12.5 0.40 80	8	Witte mast op wit lichthuis. 8.6	Het merk van deze lich- ten 192.5 ineen geeft leiding naar de W Bui- tenhaven. De lichten branden syn- chroon. Daglichten zichtbaar 184.5-200.5(16).	
0690 B0250.1	Terneuzen. (N) Hoog licht, ongeveer 88m 192.5 van laag licht. 1968	51 20.1 Iso W 4s 03 48.7 nacht dag	15.2 0.40 80	8	Witte mast op wit lichthuis. 8.6	idem nr. 0688	
0692 B0251	Terneuzen. W-havenhoofd. E-buitenhaven. Binnenvaarthaven. 1968	51 20.6 F G 03 49.1	0.05	4	Grijze mast met bordes. 7	Verkeersseinen. Bij mist tevens rivier- waarts:FY	
0694 B0252	Terneuzen. E-havenhoofd.	51 20.6 F R 03 49.3	0.10	5	Grijze mast met bordes.	Wanneer de haven ontoe- gankelijk is wordt een	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	E-buithaven. Binnenvaarthaven. 1968					4.7	tweede rood licht onder dit licht getoond.
0696 B0244	Terneuzen. (N) Oeverlicht, 100m binnen de kop van de W-havendam. 1976	51 20.6 03 49.6	Oc GRW 5s sect .	0.14 15 0.25 1.00	6 7 9	WZW opengewerkte toren. 10.2	092-R-115-W-238-G-248- dekkende de stompetons- kant-W-277-R-309-B-248
0698 B0245	Terneuzen. (N) Veerhaven. W-havenlicht. Kop W-havenhoofd. 1961	51 20.7 03 49.7	F G			Grijze mast met bordes. 7.3	Bij mist tevens rivier- waarts:FY
0700 B0246	Terneuzen. (N) Veerhaven. E-havenlicht. Kop E-havenhoofd. 1972	51 20.6 03 49.8	F R			Grijze mast met bordes. 7.3	Wanneer de haven on- toegankelijk is, wordt een tweede rood F licht onder dit licht ge- toond.
0702	Pas van Terneuzen. (N) BeS Middelpaat. 1951	51 21 03 48.8	Iso R 8s	3.5	4	Rode lichtboei met Ra.refl. " 18 "	(*)
0704	Pas van Terneuzen. (N) SE-punt Middelpaat. . 1990	51 20.9 03 50.8	LFl R 8s	3.5	4	Rode lichtboei met Ra.refl. " 22 "	(*)
0706	Pas van Terneuzen. (N) S-zijde vaarwater. 1977	51 20.5 03 51	Q G	3.5	3	Groene lichtboei " 27 A "	(*)
0708 B0256	Othenepolder. (N) Dijk beE Terneuzen. 1967	51 20.2 03 51.6	Iso GRW 8s sect. .	0.70 12.8 0.70 3.00	9 9 12	Zwarte opstand met witte band. 4.4	094-R-113-G-127-R- 140-G-162-W-164-R- 184-G-201-W-204-R- 234-W-094 Smalle witte sectoren dekken ankerplaatsen in

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							<p> samenhang met smalle witte sector, licht Mar- garethapolder. </p>
0710	Pas van Terneuzen. N-zijde vaarwater. 1961	(N)	51 21.3 Q R 03 52.1	3.5	4	Rode lichtboei met Ra.refl. " 26 "	(*)
0712	Margarethapolder. B0258 Dukkalf, bij de kop van W-havendam. 1976	(N)	51 21 Oc GRW 9s 03 53.2 sect. .	0.03 10.3 0.05 0.18	4 4 6	Zwarte opstand met witte band op duk- dalf. 12	<p> 059-R-075.5-W-079- G-114-W-169-R-210- W-059 Verlichte peilschaal. </p>
0714	Eendragtspolder. B0262 Laag licht. Dijkhoek beE Terneuzen. 1987	(N)	51 21.4 Oc GRW 5s 03 54.4 sect. .	0.09 10.3 0.15 0.60	5 6 8	WZHS mast. 5	<p> 045-R-064-W-107-G- 221-W-228-R-250-W- 045 Het merk van deze lich- ten 074.5 ineen geeft leiding in het vaarwa- ter beE Terneuzen. Synchroon met hoog licht.Daglicht. </p>
0716	Eendragtspolder. B0262.1 Hoog licht, 283m 074.5 van laag licht. 1975		51 21.5 Oc W 5s 03 54.6	0.18 19.8	6.3	WZHS paal. 18	Daglicht.
0718	Pas van Terneuzen. 1992	(N)	51 21.5 VQ(6)+LF1 10s 03 53.1			Z-card.(YB) licht- boei " GvO - MG "	(*)
0720	Pas van Terneuzen. NW-zijde vaarwater. 1990	(N)	51 21.9 LF1 R 8s 03 54.3	3.5	4	Rode lichtboei met Ra.refl. " 28 "	(*)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0724	Overloop van Hansweert. W-zijde vaarwater. 1988	(N) 51 22.6 03 55.8	LF1 R 5s	3.5	4	Rode lichtboei met Ra.refl. " 30 "	(*)
0726	Overloop van Hansweert. E-zijde vaarwater. 1980	(N) 51 22.1 03 55.7	Q G	3.5	3	Groene lichtboei " 31 "	(*)
0728 B0271	Baarland. Noord van Hoek van Baarland.	(N) 51 24 03 54.5	Fl(5) Y 20s			Gele meetpaal	
0730	Overloop van Hansweert. E-zijde vaarwater. 1990	(N) 51 23.1 03 57.3	LF1 G 8s	8	3	Groene lichtboei met Ra.refl. " 35 "	(*)
0732 B0274	Hoedekenskerke. E-Havendam de Val. 1950	(N) 51 25.2 03 55.1	Iso GRW 2s sect.	0.05 8 0.10 0.40	4 5 8	Rode vierkanten ste- nen toren met witte band. 4.6	201-R-206-W-209-G- 328-W-008-R-034-W- 201 Verlichte peilschaal.
0734 B0278	Biezelingsche Ham. Dijk beN Hoedekenskerke. 1967	(N) 51 26 03 55.5	Oc RW 7.5s sect.	0.25 7 1.00	7 9	RW lichthuis. 3	193-R-221 dekkende de berm van de Biezelingen 221-W-045-B-176-W-193
0736 B0279	Biezelingsche Ham. Bermlicht,kop van berm. 1947	(N) 51 26.3 03 55.7	F R	0.10 7.3	5	Rode opstand met witte band op zwarte dukdaal. 9	
0738	Middelgat. N-zijde vaarwater. 1990	(N) 51 27.3 03 57.7	Iso R 8s	3.5	4	Rode lichtboei " MG 14 "	(*)
0740 B0282	Schore. Laag licht,BeNW Hans-	(N) 51 27.2 03 59.6	Oc GRW 4s	11		Witte opstand met rode band.	300-W-316-R-328-W- 357-G-020-W-027-R-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	weert.					4.5	048-W-071-G-084-W- 093-R-105-W-124 ec 1. Synchroon met hoog licht. Daglicht.
	.	1975					
0742	Schore.	(N)	51 27.5	Oc W 4s	20.4	RWHS mast	idem nr. 0740
B0282.1	Hoog licht, 480m 021.5 van laag licht.		03 59.7	.	0.40 80	20.5	
		1975					
0744	Gele meetpaal,	(N)	51 26.8	Fl(5) Y 20s		Gele meetpaal	
B0283	beNW van Hansweert.	1987	03 59.9				
0746	Overloop van Hansweert.	(N)	51 26.5	VQ(3) W 5s	3.4	5.0	E-kard.(BYB) licht- boei met Ra.refl. " OH-MG "
	beE Molenplaat.	1980	03 59.5				Elke 5s een groep van 3 snelle flikkeringen.
0748	Hansweert.	(N)	51 26.4	Oc GRW 10s	0.39 11	7	127.5-R-114.5-W-109- G-101.5-R-089-G-073- W-61.5-R-044-W-356.5- G-334-W-310-R-288-W- 127.5
B0286.2	Hulplicht.		04 00.5	.	0.39	7	Op ca. 440m E van het licht een verkeerspost tevens radarwaarnemings- post.Bij mist FY.
	Kop W-havenhoofd.	1989		.	1.93	10	
0750	Hansweert.	(N)	51 26.4	Iso R 4s			
B0286	Hulplicht.	1989	04 00.6			Aan paal met mist- lamp en bermverlich- ting.	
0752	Hansweert.	(N)	51 26.4	F			
B0288	E-havenlicht.		04 00.9	Nautofoon(4)	30s		
	Kop E-havendam.	1987					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0754	Hansweert. Zuider Voorhaven. 1991	51 26.4 04 00.6	LF1 R 5s			Rode lichtboei " HW 2 "	(*)
0758	Hansweert. Zuider Voorhaven. 1991	51 26.4 04 00.8	LF1 R 8s			Rode stompe boei " HW 4 "	(*)
0762	Hansweert. Zuider Voorhaven. 1991	51 26.6 04 00.9	LF1 R 5s			Rode stompe boei " HW 6 "	(*)
0766	Overloop van Hansweert. W-zijde vaarwater. 1990	(N) 51 23.2 03 56.8	LF1 R 8s	3.5	4	Rode lichtboei met Ra.refl. " 32 "	(*)
0768	Aanloop van Hansweert. W-zijde vaarwater. 1990	(N) 51 24.1 03 57.2	LF1 R 5s	3.5		Rode lichtboei " 34A "	(*)
0770	Overloop van Hansweert. E-zijde vaarwater. 1990	(N) 51 24.1 03 57.6	LF1 G 8s	3.5	3	Groene lichtboei met Ra.refl. " 39 "	(*)
0771	Overloop van Hansweert. E-zijde vaarwater. 1991	(N) 51 25 03 58.2	VQ W(9) 10s			W.-kard.(YBY) licht- boei " OH-SvO "	
0772	Overloop van Hansweert. E-zijde vaarwater. 1983	(N) 51 25.4 03 58.5	Q G	3.5	3.0	Groene spitse licht- boei " 43 "	(*)
0774	Overloop van Hansweert. W-zijde vaarwater. 1990	(N) 51 25.1 03 57.7	LF1 R 8s	3.5	4	Rode lichtboei met Ra.refl. " 38 "	(*)
0776	Overloop van Hansweert. W-zijde vaarwater. 1980	(N) 51 26.1 03 58.6	Q R	3.5	4	Rode lichtboei met Ra.refl. " 40 "	(*)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0778	Overloop van Hansweert. E-zijde vaarwater. 1990	(N) 51 25.9 03 59	LF1 G 5s	3.5	3	Groene lichtboei met Ra.refl. " 45 "	(*)
0780	Overloop van Hansweert. S-zijde vaarwater. 1980	(N) 51 26.1 03.59.8	Iso G 8s	3.5	3	Groene lichtboei met Ra.refl. " 47 "	(*)
0782	Zuidergat. beNNE Platen van Osse- nisse. 1990	(N) 51 25.9 04 00.7	LF1 G 8s	3.5	3	Groene lichtboei met Ra.refl. " 49 "	's Winters wordt nabij de lichtboei een spar- boei gelegd, en bij zwa- re ijsgang de lichtboei opgenomen.
0784	Zuidergat. beNE Platen van Ossenisse. 1977	(N) 51 25.4 04 01.4	Q G	3.5	3	Groene lichtboei met Ra.refl. " 51 "	's Winters wordt nabij de lichtboei een spar- boei gelegd, en bij zwa- re ijsgang de lichtboei opgenomen.
0786 B0290	Kruiningen. W havenlicht. Kop W havenhoofd. 1967	(N) 51 26.1 04 01.8	F R Nautofoon(1) 10s	8.8		WZ paal Ra.refl.	Bij mist:FY Stoot 3(Fac.)
0788 B0292	Kruiningen. E-havenlicht. Kop E-havenhoofd. 1967	(N) 51 26 04 01.9	F G	9.6		WZ paal Ra.refl.	Bij mist tevens haveninwaarts:FY rivierwaarts :FY
0790	Kruiningen. Meerpalen. 750m beSE de veer- haven. 1973	(N) 51 26 04 02	Fl R 4s	10.1		Zwarte paal met ro- de gasketel. 4.5	Vij meerpalen waarvan de middelste niet ver- licht is.
0792	Zuidergat. beNW N-punt Plaat van Walsoorden.	(N) 51 25.4 04 02	VQ(9) W 10s	3.5	5	W.-kard.(YBY) licht- boei " ZG-SvW "	Elke 10s een groep van 9 snelle flikkeringen.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	1977						
0794	Zuidergat. E-zijde vaarwater.	(N) 1990	51 24.8 Lf1 R 8s 04 02.2	3.5	4	Rode lichtboei " 44 "	(*)
0796	Zuidergat. benNE Perkpolder.	(N) 1977	51 24.5 VQ(3) W 5s 04 01.8	3.5	5	E.-kard.(BYB) licht- boei met Ra.refl. " 2G-SvO "	Elke 5s een groep van 3 snelle flikkeringen.
0798	Zuidergat. W-zijde Plaat van Walsoorden.	(N) 1990	51 24.2 Lf1 R 8s 04 02.3	3.5	4	Rode lichtboei met Ra.refl. " 46 "	(*)
0800 B0294	Perkpolder. W-havenlicht, voor kop W-havenhoofd.	(N) 1967	51 24.2 F G 04 01.1 Nautofoon 20s	10		Zwarte paal met wit- te kop. 2.5 Grijze stalen mast op kop W havenhoofd.	Bij mist tevens haveninwaarts: FY rivierinwaarts:FY Stoot 2;pauze 2.7; stoot 2;pauze 13.3(Fac)
0802 B0295	Perkpolder. Voor kop E-havenhoofd.	(N) 1967	51 24.1 F R 04 01.2	10		Zwarte paal met witte kop 2.5	Bij mist: rivierwaarts FY. Op kop E havenhoofd een mistzwaailamp,zichtbaar van 020 -080 (60).
0804 B0296	Walsoorden. Zuidergat. Kop berm. Oude hoofd.	(N) 1967	51 23.6 Iso GRW 4s 04 02 sect. .	0.09 11.3 0.15 0.60	5 6 8	WZ opstand op duk- dalf. 12.3	132-R-172-W-268-G-325- W-341-R-012-W-132 Verlichte peilschaal
0806	Bocht van Walsoorden. E-zijde vaarwater.	(N) 1990	51 23.1 Lf1 R 8s 04 02.6		4	Rode lichtboei " 48A "	(*)
0808 B0298	Walsoorden. Kop N-lijk havenhoofd.	(N)	51 23 F G 04 02.1	0.05 6.8		Grijze paal 3.7	Bij mist:FY Op de havendam een RW

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
.	1967						vierkant bord waarboven 's nachts RW lichten als waarschuwing ter voorkoming van schade door golfslag.
0810	Walsoorden. (N)	51 22.9	F R	0.10	7	Grijze paal	
B0299	Kop S-lijk havenhoofd.	04 02.2				3.7	
.	1967						
0812	Walsoorden. (N)	51 22.9	Oc W 3s	0.40	14	7.7	Grijze paal met witte techthoek.
B0300	Laag licht, ong. 60m 040 van hoog licht.	04 02.1				7.7	Het merk van deze lichten 220 ineen geeft leiding in de toegangsgeul naar de haven. De lichten, zichtbaar van 200 tot in 240, worden gelijktijdig onderbroken.
	1967						
0814	Walsoorden. (N)	51 22.9	Oc W 3s	0.40	14	7.7	Grijze paal, rood dagmerk
B0300.1	Hoog licht. Dijk beW de haven.	04 02.1					idem nr. 0812
	1967						
0816	Bocht van Walsoorden. (N)	51 23.1	LF1 G 8s	3.5	3	Groene lichtboei met Ra.refl. " 57A "	(*)
	W-zijde vaarwater. 1977	04 02.2					
0818	Bocht van Walsoorden. (N)	51 22.8	LF1 R 8s	3.5	4	Rode lichtboei met Ra.refl. " 48B "	(*)
	E-zijde vaarwater. 1990	04 02.9					
0820	Bocht van Walsoorden. (N)	51 22.6	Q G		3	Groene lichtboei met Ra.refl. " 59 "	(*)
	W-zijde vaarwater. 1977	04 02.8					
0822	Groenendijk. (N)	51 22	Oc W 7s nacht	8	18.6	14	Zwarte paal op wit
							Daglichten zichtbaar v.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
B0306.1	Hoog licht, ong. 572m 167 5 van laag licht. 1967	04 02.8	dag	80		lichthuis. 14	159.5-175.5 (16) Het merk van deze lichten 167.5 ineen geeft leiding in het N deel van het Zuidergat. De lichten worden gelijktijdig onderbroken. 147-R-162-W-190-G-239-W-273-R-287-W-147 Daglicht 159.5-175.5 (16).	
0824	Groenendijk. (N)	51 22.3	Oc GRW 7s	0.26	7	Witte paal met bordes en zwarte band.	idem als 0818	
B0306	Laag licht. Zeedijk beE het dorp. . 1980	04 02.7	nacht sect. 1 W dag	0.45 1.80 80	8 11	3.7		
0826	Bocht van Walsoorden. (N) NE-zijde vaarwater. . 1951	51 22.6 04 03.5	Q R	3.5	4	Rode lichtboei met Ra.refl. " 50 "	(*)	
0828	Zuidergat. (N) SW-zijde vaarwater. . 1990	51 22.4 04 03.3	LF1 G 8s	3.5	3	Groene lichtboei met Ra.refl. " 59A "	(*)	
0830	Zuidergat. (N) SW-zijde vaarwater. . 1990	51 22.2 04 04.2	LF1 G 8s	3.5	3	Groene lichtboei met Ra.refl. " 61 "	(*)	
0832	Baalhoek. (N)	51 22.1	Iso GRW 4s	0.03	9.6	4	Groene paal met bordes en witte sectorrand. 12.2	107-R-113-W-123-G-147-W-231-G-263-W-277-R-283-W-107
B0312	Schor beN Baalhoek. 1981	04 04.7	sect. .	0.05 0.18	4 6			
0834	Zuidergat. (N) SW-zijde vaarwater. 1990	51 22 04 05	LF1 G 8s	3.5	3	Groene lichtboei " 61A "	(*)	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0836	Zuidergat. SW-zijde Platen van Valkenisse. 1990	(N) 51 22.3 04 05.1	LF1 R 8s	3.5	4	Rode lichtboei met Ra.refl. " 54 "	(*)
0838	Paal. Kop NW-havendam. 1937	(N) 51 21.5 04 06.5	F W	9		Zwarte houten paal met uithouder. 7.3	Brandtijd:1 okt.- 1apr.
0840	Overloop v. Valkenisse. S-zijde vaarwater. 1990	(N) 51 22 04 06	LF1 G 8s	3.5	3	Groene lichtboei met Ra.refl. " 63 "	(*)
0842 B0313.5	Speelmansgat. Meetpaal, ong. 1000m beW Konijnenschor. 1978	(N) 51 22 04 06.2	Fl(5) Y 20s			Gele meetpaal	
0844	Overloop van Valkenisse. N-kant Konijnenschor. 1990	(N) 51 22.2 04 07.1	LF1 G 8s	3.5	3	Groene lichtboei met Ra.refl. " 65 "	(*)
0846	Zuidergat. S-zijde Platen van Valkenisse. 1990	(N) 51 22.3 04 06.1	LF1 R 8s	3.5	4	Rode lichtboei met Ra.refl. " 56 "	(*)
0848	Overloop van Valkenisse. S-zijde vaarwater. 1977	(N) 51 22.3 04 08.2	Iso G 8s	3.5	3	Groene lichtboei met Ra.refl. " 65A "	(*)
0850	Overloop van Valkenisse. N-zijde vaarwater. 1954	(N) 51 22.4 04 07.4	Iso R 4s	3.5	4	Rode lichtboei met Ra.refl. " 60 "	(*)
0852 B0315	Marlemonsche Plaat. . 1988	(N) 51 22.3 04 08.9	Iso GRW 10s sect.	0.03 0.05	9.9 4	Lichtbaken met zwar- te gasketel met	070-R-082-W-088-G- 159-W-224-G-236-R-245-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			0.18		6	twee witte banden 12	W-070
0854	Nauw van Bath. E-zijde Platen van Valkenisse. 1954	(N) 51 22.6 04 08.7	Iso R 8s	3.5	4	Rode lichtboei met Ra.refl. " 64 "	(*)
0856	Nauw van Bath. SW-zijde vaarwater. 1990	(N) 51 22.5 04 09.1	Iso G 4s	3.5	3	Groene lichtboei " 69 "	(*)
0858	Nauw van Bath. SW uitloper Plaat van Saeftinge. 1987	(N) 51 23.1 04 10	VQ(9) W 10s	3.5	5	W.-kard.(YBY) licht- boei met Ra.refl. " N.v.B.-M.A "	Elke 10s een groep van 9 snelle flikke- ringen.
0860	Nauw van Bath. N-zijde vaarwater. 1990	(N) 51 23.3 04 09.8	LF1 R 8s	3.5	4	Rode lichtboei met Ra.refl. " 66 "	(*)
0862 B0318	Nauw van Bath. Westketel. Slikken, beESE Zimmermanpolder. 1988	(N) 51 23.7 04 10.3	Oc GRW 10s sect.	0.06 9.5 0.10 0.40	5 5.4 8	Lichtbaken met ro- de gasketel. 10.8	058-W-233-R-244-W-254- G-302-W-358.5-G-025-W- 038-R-058
0864	Nauw van Bath. beW Plaat van Saeftinge. 1990	(N) 51 23.5 04 10.7	LF1 G 8s	3.5	3	Groene lichtboei " 73 "	(*)
0866 B0319.9	Nauw van Bath. Middenketel. NW-zijde vaarwater. 1988	(N) 51 24 04 11.3	Iso RW 3s sect.	9.8 0.18	6	Lichtbaken met ro- de gasketel met witte band. 10	248-R-275;overigens W. Het merk van deze lich- ten 044 ineem geeft leiding in het Nauw van Bath.
0868	Nauw van Bath.	(N) 51 24.3	Oc W 3s	0.18 14	6	Lichtbaken met ro-	Het merk van deze lich-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
B0320	Noordketel. Schorrand, beS Rilland. 1972	04 11.6				de gasketel op wit- te zuil 13.3	ten 317 ineen geeft leiding in het pas van Rilland.
0870	Nauw van Bath. (N)	51 24.1	Q GRW	0.03	7.8	4	Lichtbaken met ro-
B320.1	Oostketel. Slikken, in bocht, N-zijde vaarwater. 1975	04 11.8	sect.	0.05		4	de gasketel met
			.	0.18		6	twee witte banden. 9.9
0872	Nauw van Bath. (N) N-punt Plaat van Saeftinge. 1977	51 23.8 04 11.2	Iso G 8s		3.5	3	Groene lichtboei met Ra.refl. " 75 "
							's Winters wordt nabij de lichtboei een spar- boei gelegd en bij zwa- re ijsgang de lichtboei opgenomen.
0874	Nauw van Bath. (N) N-punt Plaat van Saeftinge. 1977	51 23.9 04 11.8	Iso G 8s		3.5	3	Groene lichtboei met Ra.refl. " 75A "
							(*)
0876	Nauw van Bath. (N) NE-punt Plaat van Saeftinge. 1990	51 23.8 04 12.2	Iso G 4s		3.5	3	Groene lichtboei " 77 "
							's Winters wordt nabij de lichtboei een spar- boei gelegd en bij zwa- re ijsgang de lichtboei opgenomen.
0878	Reigerbergsche (N)	51 23.5	Oc GRW 5s	0.05		4	RW gasketel
B0330	Polder. Dijkhoek beS het dorp Bath. 1987	04 12.5	sect.	0.08		5	280-R-342-W-349-G-075-
			.	0.30		6	W-087-R-112-W-280
0880	Nauw van Bath. (N) 150m beW wrak, beS Bath. 1966	51 23.8 04 12.7	Q R		3.5	4	Rode lichtboei met Ra.refl. " 68 "
							(*)
0882	Vaarwater (N) boven Bath.	51 23.5 04 12.5	LF1 G 8s		3.5	3	Groene lichtboei " 79 "
							(*)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	beE Plaat van Saeftinge. 1990						
0884	Pas van Rilland. (N) E-zijde vaarwater. 1990	51 23.5 04 12.9	LF1 R 8s	3.5	4	Rode lichtboei met Ra.refl. " 70 "	(*)
0886	b. Beneden Zeeschelde						
0888	Pas van Rilland. (N) W-zijde vaarwater. 1990	51 23.2 04 12.7	LF1 G 8s	3.5	3.7	Groene lichtboei met Ra.refl " 81 "	(*)
0890	Pas van Rilland. (N) W-zijde vaarwater. 1990	51 22.7 04 12.8	LF1 G 8s	3.5	3.7	Groene lichtboei met Ra.refl. " 81A "	(*)
0892	Pas van Rilland. (N) E-zijde vaarwater. 1990	51 23 04 13.1	LF1 R 4s			Rode stompe licht- boei "72"	(*)
0894	Pas van Rilland. (N) beW Ballastplaat. 1945	51 22.5 04 13.3	Iso R 8s	3.5	4.4	Rode lichtboei met Ra.refl. " 74 "	(*)
0896	Pas van Rilland. (N) W-zijde vaarwater. 1977	51 22.3 04 13	Q G	3.5	3.7	Groene lichtboei " 83 "	(*)
0898 B0336	Zuid Saeftinge. (N) E-kant schorren. 1966	51 21.9 04 13.2	Iso GRW 10s sect. .	0.03 0.05 0.18	9.4 4 6	Lichtbaken met zwar- te band.	332-W-158-R-168.5-W- 246-G-297-W-321-R-332 Verlichte peilschaal
0900	Zandvliet. E-zijde vaarwater. 1944	51 22 04 13.5	Iso R 8s	3.5	4.4	Rode lichtboei " 76 "	(*)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0902	Zandvliet. NE-zijde vaarwater.	51 21.7 04 13.8	Iso R 1.5s	3.5	4.4	Rode lichtboei met Ra.refl. " 78 "	(*)
0904 B0338	Noord Ballastplaat. Rechteroever, W-kant der Plaat. 1981	51 21.4 04 14.9	Fl GRW 4s sect. .	0.13 8.5 0.24 0.90	5.8 6.8 9.2	Zwart baken rood dagmerk, rode lan- taarn.	R van onder de wal bo- venwaarts tot in 309- W-320-G-327-W-010-G-045 -W-101-R- onder de wal benedenwaarts
0906	Zandvliet. (N) W-zijde vaarwater. 1990	51 21.5 04 13.6	LFl G 8s	3.5	3.7	Groene lichtboei met Ra.refl. " 85 "	(*)
0908 B0354	Prosperpolder. Tijmeter, onder linkeroever nabij Nederlandse grens. 1972	51 21 04 14.5	F G R R	0.04 10.5 0.05 0.05	4.1 4.4 4.4	Zwart baken	Twee rode lichten ver- ticaal onder elkaar met daarboven een groen licht. Peilschaal.
0910	Zandvliet. NE-zijde vaarwater. 1970	51 21.5 04 14.3	Iso R 8s	3.5	4.4	Rode lichtboei met Ra.refl. " 78A "	(*)
0914	Zandvliet. 1983	51 21.4 04 14.9	Iso R 8s	3.5	4.4	Rode lichtboei met Ra.refl. " 78B "	(*)
0915	Zandvliet. 1989	51 20.5 04 16.5	Q			Gele bolton	
0916	Zandvliet. N-zijde Plaat van Doel. 1977	51 20.9 04 15.6	Iso G 8s	3.5	3.7	Groene lichtboei " 87 "	(*)
0917	Zandvliet. 1989	51 20.8	14 Q			Gele bolton	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
B0346.5		04 16.8					
0918	Zandvliet. NW-punt Plaat van Doel. 1977	51 21.1 04 14.8	Iso G 8s	3.5	3.7	Groene lichtboei met Ra.refl " 85A "	(*)
0919	Zandvliet.	51 20.7	F G				
B0346.7	Toegangseul zeesluis.	04 16.4					
0920	Zandvliet. N-zijde Plaat van Doel. 1989	51 20.7 04 15.9	Iso G 1.5s	3.5	3.7	Groene lichtboei met Ra.refl. " 89 "	(*)
0921	Zandvlietsluis.	51 21	F R				
B0347	Toegang N-zijde.	04 16.3					
0922	Ballast Plaat.Laag licht	51 21.1	Iso GRW 4s	0.13	8.5	Zwart baken,RWgb	Rood van onder de wal
B0348	Slikken rechteroever, beW toegang Zandvliet- sluis. 1972	04 15.8	sect.	0.24	6.8	dagmerk,rode lan- taarn waarboven ro- de omgekeerde drie- hoek.	bovenwaarts -325-W-353- G-092-W-116-R- onder de wal benedenwaarts. De rode omgekeerde driehoek wordt verlicht door een rood neonlicht Het merk van deze lich- ten 333.5 ineem geeft leiding in het vaarwa- ter Oudendijk. De lichten branden syn- chroon. Daglichten zichtbaar 2.5 aan weerszijden v.d. lichtenlijn.
				0.90	9.2		
0924	Ballast Plaat.	51 21.1	Iso W 4s	W 14.5	8.9	Rode ijzeren mast,	
B0348.1	Hoog licht, 96m 333.5 van	04 15.8	sect.			rode lantaarn.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	laag licht.	1972					
0925	Schuilhaven Zandvliets.	51 21 04 17	FG				
0926 B0346.1	Zandvliet. Hoog licht. beS toegangseul zeesluis.	51 20.7 04 16.6	Oc W 5s sect.	0.90 21	9.2	Rode paal;RWHS dag- merk,rode lantaarn.	Het merk van de lichten 118 ineen geeft lei- ding over de drempel v. Zandvliet.
	1990						
0928 B0346	Zandvliet. Laag licht, 200m 298 van hoog licht.	51 20.7 04 16.4	Oc GRW 5s sect.	0.13 14 0.90	5.8 9.2	Rode paal rood dag- merk,rode lantaarn.	R van onder de wal bo- venwaarts - 350-W-017- G-019-W-088-G-109-W- 125-R- onder de wal be- nedenwaarts
	1985						
0930	Oudendijk. W-zijde vaarwater.	51 20.5 04 16	Iso G 8s	3.5	3.7	Groene lichtboei met Ra.refl. " 89A "	(*)
	1977						
0932	Frederik. E-zijde Plaat van Doel.	51 20.1 04 16.3	Iso G 8s	3.5	3.7	Groene lichtboei " 91 "	(*)
	1977						
0934 B0355	Ouden Doel. E-rand Plaat van Doel. Strekdam.	51 20 04 16.3	Iso GRW 4s	0.90 8.5	9	Zwart baken,WZVS dagmerk,rode lan- taarn.	R van onder de wal be- nedenwaarts door S tot in 201(over boei 91)- W-248.8-G-295.1-W-001- R- onder de wal bovenwaarts.
	1991						
0935	Frederik. E-zijde vaarwater.	51 20 04 16.7	Iso R 8s	3.5	4.4	Rode lichtboei " 80 "	(*)
	1991						
0936	Frederik. E-zijde vaarwater.	51 19.8 04 16.7	Iso R 8s	3.5	4.4	Rode lichtboei " 82 "	(*)
	1991						

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0938	Frederik. W-zijde vaarwater. 1977	51 19.3 04 16.2	Iso G 8s	3.5	3.7	Groene lichtboei " 93 "	(*)
0940	D.A. rond kerncentrale Doel. 25 palen. 1990	51 19.5 04 16	F G	R		25 meetpalen met ie- der F.G & 2R ter be- scherming van beton- nen constructie.	
0942	Frederik. E-zijde vaarwater. 1989	51 19.3 04 16.6	Iso R 1.5s	3.5	4.4	Rode lichtboei met Ra.refl. " 84 "	(*)
0944 B0356	Doel.Laag licht. Linker oever. 450m beS steigerlicht. 1991	51 18.5 04 16.2	Fl GRW 3s sect.	0.13 8.5 0.24 0.90	5.8 6.8 9.2	Zwart baken,WZHS dagmerk,rode lan- taarn.	R van onder de wal be- nedenwaarts tot in 175- W-202-G-306.5-W-330.9- R-onder de wal boven- waarts. Het merk van deze lich- ten 185 .5 ineen geeft leiding over de drempel van Frederik. de lichten branden syn- chroon. Daglichten zichtbaar 2 .5 aan weerszijden v.d. lichtenlijn.
0946 B0356.1	Doel.Hoog licht. 260m 185.5 van laag licht. 1979	51 18.4 04 16.2	Fl W 3s	0.90 17	9.2	Gele paal,GIZHS dagmerk,rode lan- taarn.	idem Nr. 0944
0948 B0358	Doel Steigerlicht. Kop steiger. 1952	51 18.7 04 16.2	Oc RW 5s sect.	0.24 12 0.90	7 9	Zwarte traliemast, GIZVS dagmerk rode lantaarn.	R van onder de wal be- nedenwaarts tot in 185- -W-334-R- onder de wal wal bovenwaarts.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0950	Doel. E-zijde vaarwater. 1959	51 18.8 04 16.5	Iso R 8s	3.5	4.4	Rode lichtboei " 86 "	(*)
0952	Lillo. E-zijde vaarwater. 1991	51 18.2 04 16.8	Iso R 8s	3.5	4.4	Rode lichtboei met Ra.refl. " 90 "	(*)
0954	Lillo. W-zijde vaarwater. 1991	51 18.1 04 16.6	Iso G 8s	3.5	3.7	Groene lichtboei met Ra.refl. " 95 "	(*)
0956 B0364	Lillo. Steigerlicht. Op loopbrug nieuwe steiger. 1991	51 18.2 04 17.3	Oc GRW 10s sect.	0.13 8.5 0.24 0.90	5.8 6.8 9.2	Zwart baken,rood dagmerk,rode lan- taarn.	R van onder de wal bo- venwaarts tot in 303.1 -W-308.2-G-96.5-W-148 - onder de wal beneden- waarts.
0958 B0368.1	Liefkenshoek. Hoog licht, 60m 283 van laag licht. 1960	51 17.8 04 17.2	Oc W 3s	0.90 13	9.2	WZHS paal en dag- merk,rode lantaarn.	Het merk van deze lich- ten 283 ineens,begrensd de ankerplaats. Daglichten zichtbaar 2 .5 aan weerszijden v.d. lichtenlijn.
0960 B0368	Liefkenshoek. Laag licht. Dijk linkeroever nabij steiger. 1982	51 17.8 04 17.2	Oc GRW 3s sect.	0.10 7.5 0.17 0.60	5.4 6.2 8.4	Betonnen stoel,WZ diagonaal gestreept lichthuis en dagmerk	R van onder de wal be- nedenwaarts -125.4- over boei 95-W-151.5- G-258.5-W-288.6-R- on- der de wal bovenwaarts
0962	Lillo. N-zijde vaarwater. 1991	51 17.9 04 17.9	Iso R 8s	3.5	4.4	Rode lichtboei met Ra.refl. " 92 "	(*)
0963	Lillo.	51 17.5 04 18.8	Iso G 8s			Groene lichtboei " 97 "	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
0964	Belgische sluis.	51 17.8	Fl GRW 3s	0.13	8.5	5.8	Zwart baken, RWHS	R van onder de wal bo-
B0370	Schor, beSE Lillo. 1982	04 18.6	sect.	0.24		6.8	dagmerk, rode lan-	venwaarts -317-W-342.2-
			.	0.90		9.2	taarn.	G-065.1-W-099.2-R-onder
								de wal benedenwaarts
0966	Belgische sluis.	51 17.3	Iso G 8s		3.5	3.7	Groene lichtboei met	(*)
	N-zijde Ketelplaat. 1952	04 19.2					Ra.refl.	
							" 99 "	
0968	Kruisschans.Laag licht.	51 17.4	Oc GRW 5s	0.13	8.5	5.8	Zwart baken, rood	R van onder de wal bo-
B0372	Slikken rechteroever,	04 19.4	sect.	0.24		6.8	dagmerk, rode lan-	venwaarts -358.4-W-
	ong. 1000m van ingang		.	0.90		9.2	taarn.	014.6-G-105.5-W-121-
	Van Cauwelaertsluis.1991							R-onder de wal beneden-
								waarts.
								Verlichte peilschaal.
								Het merk van deze lich-
								ten 112 ineen geeft
								leiding over de drempel
								van Lillo.
								De lichten branden syn-
								chroon.
								Daglichten zichtbaar
								2 .5 aan weerszijden
								v.d. lichtenlijn.
0970	Kruisschans.	51 17.5	Oc W 5s	0.90	15	8.9	Rode paal, geel-rood	idem als 0964
B0372.1	Hoog licht,	04 19.5					diagonaal gestreept	
	195m 112 van						dagmerk, rode lan-	
	laag licht. 1974						taarn.	
0972	Kruisschans.	51 16.9	Iso G 1.5s		3.5	3.7	Groene lichtboei met	(*)
	E-zijde Ketelplaat. 1991	04 19.3					Ra.refl.	
							" 101 "	
0974	Bouwdewijnsuis.	51 17	F R	0.24	9.5	6.8	Rode opstand met	Vertical neonbuis, 3m
B0375.1	Hoog licht.	04 19.8					rood dagmerk.	lang, zichtbaar opwaarts

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	N glooiing toegangsgeul. 1957						Het merk van deze lichten 039 ineengeeft leiding op 100m v.h. baken Meestoof. De strook beE deze lijn is bestemd als ankerplaats.
0976 B0375	Bouwdewijnsluis. Laag licht, kop landhoofd tussen Bouwdewijn- en Van Cauwelaertsluis.1955	51 16.9 F G 04 19.6 F R	0.13 7.5 0.24	5.8 6.8	Yzeren opstand.		Een vast groen boven een vast rood licht. Het groen licht dient als S havenlicht v.d. Bouwdewijnsluis en het rood licht als N ha- venlicht der Van Cau- welaertsluis.
0978 B0373	Bouwdewijnsluis. Havenlicht. N-zijde toegangsgeul. 1955	51 17 F R 04 19.7	0.24 5.5	6.8	Yzeren opstand op buitenste betonnen dukdalf.		
0980 B0374	Van Cauwelaertsluis. Havenlicht. S-zijde toegangsgeul. 1928	51 16.8 F G 04 19.5	0.13	5.8	Yzeren opstand		
0982	Meestoof. E-zijde Ketelplaat. 1977	51 16.7 Iso G 8s 04 19.1	3.5	3.7	Groene lichtboei " 103 "	(*)	
0984 B0376	Meestoof, laagwaterlijn rechteroever, ong. 500m opwaarts toegangsgeul Van Cauwelaertsluis.1991	51 16.6 Fl GRW 4s 04 19.3 sect.	0.13 8.5 0.24 0.90	5.8 6.8 9.2	Zwart baken, RWVS dagmerk, rode lan- taarn waarboven rode omgekeerde driehoek.		W van onder de wal bo- venwaarts -039-R-052.9- W-116.9-G-172.7-W-192.7 -R-onder de wal bene- denwaarts.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							De rode omgekeerde driehoek wordt verlicht door een rood neonlicht
0986	De Parel Willemsrek. N-punt Plaat van de Parel. 1991	51 16.2 04 18.5	Iso R 8s	3.5	4.4	Rode lichtboei " 94 "	
0988 B0378	De Parel. Laag licht. W-lijke kaaimuur zeesluis Kallo. 1992	51 15.9 04 17.7	Oc GRW 4s sect.	0.13 0.24 0.90	16.5 6.8 9.2	Zwarte lichtopstand, geel dagemerk, rode lantaarn.	R van onder de wal benedenwaarts -222-W-232.5-G-252-W-308-G-320-W-339-R- onder de wal benedenwaarts. ec 1. Het merk van deze lichten 227 ineens geeft leiding over de drempel van de Parel. De daglichten zijn zichtbaar 2 .5 aan weerszijden v.d. lichtenlijn. Verduisterd over toegangseul Kallosluis.
0990 B0378.1	De Parel. Hoog licht, ong. 187m 227 van laag licht. 1979	51 15.8 04 17.6	Oc W 4s	0.90	23.5	9.2 Geel geverfde ijzeren opstand, zwart dagmerk X, rode lantaarn.	
0992	De Parel. W-zijde der Plaat. 1992	51 15.9 04 18.1	Iso R 8s	3.5	4.4	Rode lichtboei met Ra. refl. " 98 "	(*)
0994 B0379	De Parel. Kallosluis.	51 16.1 04 18	F G				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
N zijde invaart.							
0996	De Parel.	51 16.1	F G				
B0379.2	Kallosluis.	04 17.7					
	N-zijde invaart.						
0998	De Parel.	51 15.9	F R				
B0379.5	Kallosluis.	04 17.8					
	S zijde invaart.						
1000	De Parel.	51 15.9	F G				
B0379.3	Kallosluis.	04 17.2					
	N-zijde invaart.						
1002	De Parel.	51 15.8	F R				
B0379.6	Kallosluis.	04 17.2					
	S-zijde invaart.						
1004	De Parel.	51 15.6	Iso R 8s	3.5	4.4	Rode lichtboei met	(*)
	W-zijde der Plaat. 1992	04 18.2				Ra.refl.	
						" 100 "	
1006	Filip.	51 15.5	Fl GRW 6s	0.05	15	4.4	Zwart baken,rood
B0382	Steiger rechteroever	04 18.5	.	0.09		5.2	dagmerk,rode lan-
	nabij fort. 1992	.		0.30		7.2	taarn.
							R van onder de wal bo- venwaarts -294-W-306-G- 358-W-104-G-127-R-153-B -294
1008	Krankeloon.	51 15.4	Oc W 5s	0.30	15	7.2	Gele traliemast,
B380.1	Hoog licht,	04 17.8					WZHS dagmerk
	ong. 280m 280						Het merk van deze lich-
	van laag licht. 1974						ten 280 ineen geeft
							leiding door de Pas van
							Krankeloon (snijdend
							met de lichtenlijn Boe-
							renschans 095 over de
							drempel v.d.Krankeloon)
							Daglichten zichtbaar
							2 .5 aan weerszijden

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							v.d. lichtenlijn.
1010	Krankeloon.	51 15.5	Oc GRW 5s	0.13	8.5	5.8	WZVS opstand
B0380	Laag licht.	04 18	.	0.24		6.8	R van onder de wal be-
	Dijk linkeroever nabij		.	0.90		9.2	nedenwaarts -164-W-
	fort Ste-Marie. 1992						199.7-G-274-W-283.5-R-
							onder de wal boven-
							waarts.
							Deze lichten branden
							synchron.
1012	Krankeloon.	51 15.4	Iso R 1.5s	3.5	4.4	Rode lichtboei met	(*)
	N-zijde vaarwater. 1992	04 18.5				Ra.refl.	
						" 102 "	
1014	Krankeloon.	51 15.1	F G				
B0383.6	Haven Zeemacht.	04 18.6					
	Kop W havenhoofd.						
1016	Krankeloon.	51 15.1	F R				
B0383.8	Haven Zeemacht.	04 18.7					
	Kop E. havenhoofd.						
1018	Krankeloon.	51 15.3	F G				
B0383	Werkhaven D.I.	04 18.1					
	Kop W havenhoofd.						
1020	Krankeloon.	51 15.3	F R				
B0383.2	Werkhaven D.I.	04 18.2					
	Kop E. havenhoofd.						
1022	Krankeloon.	51 15.3	Iso R 8s	3.5	4.4	Rode lichtboei	(*)
	N-zijde vaarwater. 1961	04 19				" 104 "	
1024	Krankeloon.	51 15.2	Iso R 8s	3.5	4.4	Rode lichtboei	(*)
	N-zijde vaarwater. 1953	04 19.5				" 108 "	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1026	Krankeloon. N-rand Punt van Welsele. 1992	51 15.1 04 19.5	Iso G 8s	3.5	3.7	Groene lichtboei " 105 "	(*)
1028 B0384	Boerenschans. Laag licht. Laagwaterlijn rechter- oever. 1992	51 15.2 04 19.9	Fl GRW sect.	0.13 8.5 0.24 0.90	5.8 6.8 9.2	Zwart baken,rood dagmerk,rode lan- taarn waarboven ro- de driehoek.	R van onder de wal bo- venwaarts -317.5-W-336- 336-G-080-W-102-R-115-B -317.5 De rode driehoek wordt verlicht door een rood neonlicht. Verlichte peilschaal. Het merk van deze lich- ten 095 ineem geeft leiding door de Pas van Krankeloon (snijgend met de lichtenlijn Krankeloon 280 over de drempel van Krankeloon)
1030 B384.1	Boerenschans. Hoog licht, 400m 095 van laag licht. 1973	51 15.2 04 20.3	Q W	0.10 14.5	5.4	Rode paal,RWHS dagmerk X,rode lan- taarn waarboven ro- de omgekeerde drie- hoek.	De rode omgekeerde driehoek wordt verlicht door rood neonlicht. Slechts afwaarts zicht- baar.
1032 B0386	Pijp Tabak. Oeverlicht. Dijk linkeroever, beS Draaiende Sluis.1992	51 14.6 04 20.3	Oc GRW 5s sect.	0.02 7.5 0.04 0.13	3.3 4.1 5.8	Betonnen stoel, WZVS lichthuis waar- boven groene omge- keerde driehoek.	R van onder de wal be- nedenwaarts -142-W- 170.8-G-290-W-297-R- onder de wal boven- waarts. De groene omgekeerde driehoek wordt verlicht door groen neonlicht.
1034	Pijp Tabak.	51 14.6	Iso R 8s	3.5	4.4	Rode lichtboei met	(*)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	W-zijde Plaat van Boomke 1992	04 20.6				Ra.refl. " 112 "	
1036 B0387.9	Draaiende Sluis. Hoog licht. Hoofddijk linkeroever, ong. 1090m beSE oeverl.	51 14.2 Q W 04 21.1		0.18 14.5	6.3	Gele paal, zwart dag- merk X, rode lan- taarn.	113-W-194-B-113 Het merk van deze lich- ten 141 ineen geeft leiding over de drempel v.d. Draaiende Sluis (2 .5 aan weerszijden, een hulplichtenlijn: 143 .5 met het rood en 138 .5 met het groen neonlicht van Pijp Ta- bak).
1038	Enkele meters van het laag licht.		F R neon F R neon			Vert. neonbuis 4m. Vert. neonbuis 4m.	
1040 B0388	Pijp Tabak. Laag licht, ong. 240m 321 van hoog licht Dr. Sluis 1992	51 14.3 Oc GRW 5s 04 20.9 sect.		0.05 7.5 0.09 0.27	4.4 5.2 7.0	Betonnen stoel, WZGb dagmerk, rode lan- taarn.	R van onder de wal be- nedenwaarts -135-W-147- G-263-W-274-R- onder de de wal bovenwaarts Het merk van deze lich- ten 269 ineen geeft leiding over de drempel van Oosterweel.
1042 B0388.1	Pijp Tabak. Hoog licht, ong. 270m 269 van laag licht. 1967	51 14.3 Q W 04 20.7		0.18 14.5	6.3	Zwarte paal, geel dagmerk X, rode lan- taarn.	
1044	Pijp Tabak. SW zijde Plaat van Boomke. 1992	51 14.5 Iso R 8s 04 21		3.5	4.4	Rode lichtboei " 114 "	(*)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1046	Oosterweel. S-zijde Plaat van Boomke. 1992	51 14.4 04 21.6	Iso 1.5s	3.5	4.4	Rode lichtboei met Ra.refl. " 116 "	(*)
1048 B0390	Oosterweel. Schorre rechteroever. . 1954	51 14.5 04 22.9	Q RW sect.	0.03 8.5 0.10	3.8 5.4	Zwart baken,rood dagmerk,rode lan- taarn.	R van onder de wal bo- venwaarts - 281-W-084- R- onder de wal bene- denwaarts
1050 B0391	Oosterweel. Schorre rechteroever. . 1947	51 14.4 04 23.7	F1 GRW 4s sect. .	0.02 9 0.03 0.10	3.3 3.8 5.4	Rode opstand,rood dagmerk,rode lan- taarn.	R van onder de wal bo- venwaarts -308-W-334-G- 040-W-096-R-onder de de wal benedenwaarts. Verlichte peilschaal.
1052 B0394	Oosterweel. Royerssluis. N-zijde staketsel.	51 14.4 04 23.9	F R				
1054 B0395	Oosterweel. Royerssluis. S-zijde staketsel.	51 14.3 04 24	F G				
1056 B0392	Oosterweel. Laag licht. S-hoofd Royerssluis. . 1953	51 14.3 04 24	F R	8		Paal met rood dag- merk U.	Vert. neonbuis,3m lang Het merk van deze lich- ten 091 ineen geeft leiding over de rede v. Oosterweel. De strook beS deze lijn is voorbehouden als an- kerplaats.
1058 B0392.1	Oosterweel. Hoog licht, 170m 091 van laag licht. 1953	51 14.3 04 24.2	F R	11		Paal met rood dag- merk omgekeerde driehoek.	Neondriehoek (zijden v. 2m;punt naar be- neden).

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1060	Palingplaat. N-punt Palingplaat. 1977	51 13.9 04 23.9	Iso G 8s	3.5	3.7	Groene lichtboei " 109 "	(*)
1062 B0396	Rede Antwerpen. Linkeroever, beN jachthaven. 1949	51 14 04 23.8	F RW sect.	0.01 12.5 0.02	2.6 3.3	Zwarte paal, zwart dagmerk O rode lan- taarn.	W van onder de wal be- nedenwaarts door W tot in 283 -R- onder de wal bovenwaarts dekkende de ankerplaats voorbehou- den aan rijks- en ple- ziervaartuigen.
1064 B0397	Rede Antwerpen. Linkeroever, NE dukdalf der vlotbrug. 1949	51 13.3 04 23.5	Oc RW 5s .	0.01 7 0.02	2.6 3.3	Rode lantaarn op dukdalf.	R van onder de wal be- nedenwaarts door W tot 202-W-022-R- onder de wal bovenwaarts. De rode sectoren dekken de stroken voorbehouden tot lig- en ankerplaat- sen voor rijks- en ple- ziervaartuigen.
1066	Rede van Antwerpen. beE Ste Anna, tegen rand van de Vlakte 1977	51 13.1 04 23.5	Iso Y 1.5s	3		Gele lichtboei " YN "	Wordt uitgelegd van 15 maart tot 15 oktober. Bakanen S zone af, voor- behouden als anker- plaats voor plezier- vaartuigen.
1068	Rede Antwerpen. beS Ste Anna, tegen rand van de Vlakte 1988	51 12.7 04 23	Iso G 1.5s	3		Groene lichtboei " 111 "	idem Nr. 1066
1070 B0398	Sleutelhof. Laagwaterlijn linker-	51 11.5 04 20	Fl GRW 4s .	0.13 8.5 0.24	5.8 6.8	Zwart baken, ZWVS dagmerk, rode lan-	R van onder de wal be- nedenwaarts tot in 224

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	oever, 1500m opwaarts steiger Burcht. 1945	.	0.90		9.2	taarn.	-W-231-G-241-W-016- R- dekkende de wal bo- venwaarts. Verlichte peilschaal.

Corresponderende internationale en Belgische nummers.

A

Int.n° Belg.n°

1132 0276
1132.2 0278
1114 0366
1116 0364
1118 0362

B

Int.n° Belg.n°

Int.n° Belg.n°

Int.n° Belg.n°

Int.n° Belg.n°

Int.n° Belg.n°

0074 0414	0125.1 0492	0203 0564	0252 0694	0330 0878
0075 0412	0126 0478	0204 0592	0256 0708	0336 0898
0076 0410	0126.1 0480	0205 0594	0258 0712	0338 0904
0079 0416	0128 0500	0206 0598	0262 0714	0346 0928
0079.4 0418	0128.1 0502	0206.1 0600	0262.1 0716	0346.1 0926
0081 0420	0130 0484	0206.2 0604	0271 0728	0346.5 0917
0081.2 0422	0130.1 0486	0206.5 0596	0274 0732	0346.7 0919
0082 0424	0131 0482	0206.7 0597	0278 0734	0347 0921
0082.1 0426	0132 0498	0208 0578	0279 0736	0348 0922
0084 0428	0132.2 0496	0209 0580	0282 0740	0348.1 0924
0092 0440	0133 0504	0212 0582	0282.1 0742	0354 0908
0094 0436	0133.1 0506	0214 0584	0283 0744	0355 0934
0096 0438	0135 0510	0218 0610	0286 0750	0356 0944
0102 0442	0136 0508	0218.5 0618	0286.2 0748	0356.1 0946
0102.1 0444	0146 0028	0219 0620	0288 0752	0358 0948
0112 0462	0152 0190	0232 0656	0290 0786	0364 0956
0113 0464	0157 0144	0233 0662	0292 0788	0368 0960
0113.1 0466	0162 0156	0233.1 0664	0294 0800	0368.1 0958
0113.4 0458	0166 0168	0233.4 0666	0295 0802	0370 0964
0114 0460	0166.1 0170	0234 0658	0296 0804	0372 0968
0116 0468	0173.9 0208	0234.2 0660	0298 0808	0372.1 0970
0118 0086	0174 0210	0236 0676	0299 0810	0373 0978
0119 0074	0174.1 0220	0236.1 0678	0300 0812	0374 0980
0119.5 0124	0176 0212	0238.2 0682	0300.1 0814	0375 0976
0119.8 0130	0184 0224	0238.6 0680	0306 0824	0375.1 0974
0120 0102	0184.1 0226	0244 0696	0306.1 0822	0376 0984
0120.3 0520	0188 0236	0245 0698	0312 0832	0378 0988
0122 0470	0192 0246	0246 0700	0313.5 0842	0378.1 0990
0123 0548	192.1 0248	0248 0684	0315 0852	0379 0994
0123.2 0546	0200 0552	0249 0686	0318 0862	0379.2 0996
0124 0514	0201 0554	0250 0688	0319.9 0866	0379.3 1000
0124.1 0516	0202 0556	0250.1 0690	0320 0868	0379.5 0998
0125 0490	0202.2 0560	0251 0692	0320.1 0870	0379.6 1002

Int.n° Belg.n°

0380 1010
0380.1 1008
0382 1006
0383 1018
0383.2 1020
0383.6 1014
0383.8 1016
0384 1028
0384.1 1030
0386 1032
387.9 1036
0388 1040
0388.1 1042
0390 1048
0391 1050
0392 1056
0392.1 1058
0394 1052
0395 1054
0396 1062
0397 1064
0398 1070

ALFABETISCHE LIJST

A

0044 A-1
0066 "
0108 "
0112 A1-bis
0122 A-2
0032 A-Noord
0034 A-Zuid
0768 Aanloop van Hansweert
0144 Appelzak

B

0832 Baalhoek
0728 Baarland
0924 Ballast Plaat.HL.
0922 Ballastplaat.LL.
0966 Belgische Sluis
0026 Bergues BK N.
0020 Bergues
0402 Bergues -Sud
0734 Biezelingsche Ham
0736 "
0434 Binnenstroom BK.
0464 Blankenberghe LL.
0466 Blankenberghe HL.
0468 Blankenberghe Wandelpier.
0469 Blankenberghe Waterst.-paneel.
0460 Blankenberghe
0458 Blankenberghe E-hvl.
0462 Blankenberghe W-hvl.
0806 Blankenberghe hfdl.
0816 Bocht van Walsoorden E.
0820 "
0818 Bocht van Walsoorden W.
0826 Bocht van Walsoorden NE.
1028 Boerenschans LL.

1030 Boerenschans HL.
0132 Bol van Heist
0618 Borssele Totalst.
0620 Borssele Everingen
0610 Borssele-Noordhol
0974 Bouwdewijnsluit HL.
0976 Bouwdewijnsluit LL.
0978 "
0518 Br & W ZB-Oost
0098 Br & W R4
0062 Br & W S1
0064 Br & W S2
0452 Br & W Oostende
0656 Braakman
0658 Braakmanhaven W. hvl.
0660 Braakmanhaven E. hvl.
0662 Braakmanhaven LL.
0666 "
0664 Braakmanhaven HL.
0668 "
0670 Braakmanhaven
0672 "
0674 "
0582 Breskens W.hvl.
0584 Breskens E.hvl.
0578 Breskens Veerhaven
0580 "
0258 Buitenratel
0528 Buitenstroom BK.

D

0260 D-1
0314 D K B
0988 De Parel LL.
0990 De Parel HL.

0992 De Parel W.
 0994 De Parel N.
 0996 "
 1000 "
 0998 De Parel S.
 1002 "
 1004 De Parel W.
 0986 De Parel Willem
 0950 Doel E.
 0946 Doel HL.
 0944 Doel LL.
 0948 Doel Steigerlicht
 1036 Draaiende sluis
 0330 Duinkerke W.
 0372 Dunkerque
 0364 Dunkerque E.hvnl.
 0374 "
 0366 Dunkerque hfdl.
 0362 Dunkerque kop W.
 0288 DW 11
 0290 DW 12
 0298 DW 13
 0302 DW 14
 0306 DW 15
 0308 DW 16
 0326 DW 17
 0328 DW 18
 0332 DW 19
 0334 DW 20
 0336 DW 21
 0338 DW 22
 0340 DW 23
 0342 DW 24
 0348 DW 25
 0350 DW 26
 0352 DW 27
 0354 DW 28
 0356 DW 29
 0358 DW 30
 0252 DY 1

0254 DY 2
 0256 DY 3
 0394 Dyck-E

E

0386 E 1
 0388 E 11
 0376 E 12
 0378 E 4
 0380 E 6
 0382 E 7
 0384 E 8
 0370 E 2
 0716 Eendragtspolder HL.
 0714 Eendragtspolder LL.
 1038 Enkele meters v.LL.
 0619 Everingen.
 0625 "
 0631 "
 0633 "
 0635 "
 0629 "
 0622 Everingen NE
 0628 "
 0624 Everingen S.
 0626 Everingen N.
 0630 "

F

0012 Fairy W.
 0016 Fairybank S.
 1006 Filip
 0236 Fort de Nolle
 0142 Fort Maissonneuve
 0932 Frederik E.
 0935 "
 0936 "
 0942 "

0940 *Frederik 25 palen.*
0938 *Frederik W.*

G

0018 *Garden-City*
0744 *Gele meetpaal*
0058 *Goote BK.*
0276 *Gravelines W. hvnl.*
0278 *Gravelines E. hvnl.*
0822 *Groenendijk HL.*
0824 *Groenendijk LL.*

H

0754 *Hansweert Z. vhn.*
0758 "
0762 "
0748 *Hansweert Hulpl.*
0750 "
0752 *Hansweert E. hvnl.*
0294 *Haut Fond Gravelns.*
0511 *Heist LL.*
0512 *Heist HL.*
0514 *Heist. Geleidelicht L.*
0516 *Heist. Geleidelicht H.*
0014 *Hinder 1*
0732 *Hoedekenskerke*
0586 *Honte beWNW Spkpl.*
0588 *Honte Inloop Sloehvn.*
0590 *Honte beN Spijkerpl.*
0606 "
0608 *Honte NE hoek Spijkerpl.*
0612 *Honte E. pnt. Spijkerpl.*
0614 *Honte S. pnt. Spijkerpl.*

K

0226 *Kaapduinen HL.*
0224 *Kaapduinen LL.*

0554 *Koopmanshaven*
1008 *Krankeloon HL.*
1010 *Krankeloon LL.*
1012 *Krankeloon N.*
1014 *Krankeloon W.*
1016 *Krankeloon Wh.*
1018 "
1020 "
1022 *Krankeloon N.*
1024 "
1026 "
0786 *Kruiningen W.*
0788 *Kruiningen E.*
0790 *Kruiningen Meer.*
0156 *Kruishoofd*
0970 *Kruisschans HL.*
0972 *Kruisschans E.*
0968 *Kruisschans LL.*
0036 *Kwinte BK.*

L

0958 *Liefkenshoek HL.*
0960 *Liefkenshoek LL.*
0963 *Lillo.*
0952 *Lillo E.*
0954 *Lillo W.*
0956 *Lillo Steigerl.*
0962 *Lillo N.*
0262 *L.S.T. 420*

M

0712 *Margarethapolder*
0852 *Marlemonsche pl.*
0982 *Meestoof*
0984 *Meestoof Lw.*
0738 *Middelgat*
0264 *Middelkerke Z.*
0270 *Middelkerke BK N.*

0266 Middelkerke BK.
 0060 Mid-Akkaert
 0074 MO-W0
 0124 MO-W1
 0130 MO-W3
 0102 MO-W4
 0086 MO-W5
 0520 MO -W2
 0186 MSB

N

0530 Nautica- Ena.
 0854 Nauw van Bath E.
 0856 Nauw van Bath SW.
 0858 "
 0860 Nauw van Bath N.
 0862 Nauw van Bath W.
 0864 Nauw van Bath BW.
 0866 Nauw van Bath Mk.
 0868 Nauw van Bath Nk.
 0870 Nauw van Bath Ok.
 0872 Nauw van Bath N.
 0874 "
 0876 "
 0880 Nauw van Bath bS.
 0056 N.E.Akkaert.
 0346 NE stortboei.
 0678 Nieuw Neuzenpolder HL.
 0680 Nieuw Neuzenpolder DC.
 0682 "
 0676 Nieuw Neuzenpolder LL.
 0168 Nieuwe sluis LL.
 0170 Nieuwe sluis HL.
 0412 Nieuwpoort E.hvnl.
 0410 Nieuwpoort W.hvnl.
 0411 Nieuwpoort havenverkeer.
 0415 "
 0416 Nieuwpoort Steiger.
 0417 Nieuwpoort profiel 11

0419 Nieuwpoort profiel 17.
 0428 Nieuwpoort E.
 0418 Nieuwpoort Eil.
 0421 Nieuwpoort flikkerl. Stop.
 0424 Nieuwpoort LL.
 0414 Nieuwpoort hfdl.
 0426 Nieuwpoort HL.
 0420 Nieuwpoort Kr. hoek
 0422 "
 0406 Nieuwpoort BK.
 0322 Niger.
 0118 Nippon.
 0904 Noord Ballastpl.

O

0206 OG Oostgat
 0228 OG-DL Oostgat
 0188 OG-1
 0222 OG-13
 0232 OG-15
 0234 OG-17
 0192 OG-2
 0204 OG-3
 0214 OG-4
 0216 OG-5
 0230 OG-6
 0218 OG-9
 0202 OG-GR Oostgat
 0030 Oost Dyck
 0403 Oost Dyck-W
 0408 Oostduinkerke BK.
 0438 Oostende E.hvnh.
 0439 "
 0440 Oostende hfdl.
 0436 Oostende W.hvnl.
 0444 Oostende HL.
 0442 Oostende LL.
 0445 Oostende havenverkeer.
 0446 Oostende Stopl.

0452 Oostende stortboei
 0272 Oostende BK E.
 0524 "
 0042 Oostende BK N.
 0110 "
 0268 Oostende BK W.
 1046 Oosterweel S.
 1048 Oosterweel Schorre
 1050 "
 1052 Oosterweel Royersl.
 1054 "
 1056 Oosterweel LL.
 1058 Oosterweel HL.
 0198 Oostgat KL (Kaloo)
 0194 OS 15
 0708 Othenepolder
 0934 Ouden Doel
 0930 Oudendijk
 0840 Overloop van Valknse.
 0844 Overloop van Valkense.
 0724 Overloop van Hansw.W.
 0766 "
 0774 "
 0730 Overloop van Hansw.E.
 0726 "
 0746 Overloop van Hansw.BE.
 0770 Overloop van Hansw.E.
 0771 "
 0772 "
 0776 "
 0778 "
 0848 Overloop van Valknse.S.
 0780 "
 0850 Overloop van Valknse.N.
 0726 Overloop van Valknse.E.

P

0838 Paal
 1060 Palingplaat

0888 Pas van Rillaar W.
 0890 "
 0890 "
 0896 "
 0884 Pas van Rillaar E.
 0892 Pas van Rillaar E.
 0894 Pas van Rillaar BW.
 0616 Pas van Tern. NW.
 0638 Pas van Tern. BeN.
 0640 Pas van Tern. W.
 0644 "
 0642 Pas van Tern.
 0718 "
 0646 Pas van Tern. BeE.
 0648 Pas van Tern. BeW.
 0650 Pas van Tern. S.
 0652 "
 0654 Pas van Tern. BeS.
 0702 "
 0704 Pas van Tern. SE.
 0706 Pas van Tern. S.
 0710 Pas van Tern. N.
 0720 Pas van Tern. NW.
 0800 Perkpolder W.
 0802 Perkpolder E.
 1032 Pijp Tabak Oeverl.
 1034 Pijp Tabak W.
 1040 Pijp Tabak LL.
 1042 Pijp Tabak HL.
 1044 Pijp Tabak SW.
 0570 Pl. van Breskens.
 0908 Prosperpolder

R

1062 Rede v. Antw. LO.
 1064 "
 1068 Rede v. Antw. St-Anna
 1066 "
 0878 Reigerbergsche Pold.

0398 Ruytingen E.
0006 Ruytingen N.
0396 Ruytingen SE.

S

0092 Samselbu.
0008 Sandettié N.
0576 Schaar v. Spijkerpl. N.
0572 Schaar v. Spijkerpl. S.
0574 "
0072 Scheur 01
0070 Scheur 02
0076 Scheur 03
0078 Scheur 04
0082 Scheur 05
0080 Scheur 06
0088 Scheur 07
0090 Scheur 08
0094 Scheur 09
0096 Scheur 10
0104 Scheur 12
0136 Scheur Wielingen
0084 Scheur Zand
0534 "
0564 Schone Waardin
0740 Schore LL.
0742 Schore HL.
0242 SG-W Waardin
0238 SG-1 Sardijngeul
0240 SG-2 Sardijngeul
0244 SG-5 Sardijngeul
1070 Sleutelhof
0594 Sloehaven E.hvnl.
0596 Sloehaven Cittershvn.
0597 "
0598 Sloehaven LL.
0600 Sloehaven HL.
0602 Sloehaven LL.
0592 Sloehaven W.hvnl.

0604 Sloehaven HL.
0172 Songa
0842 Speelmansgat
0312 Stortboei Est
0310 Stortboei "Ouest"
0360 Stroomaanw. boei
0038 S.W. Akkaert
0052 S.W. Thornton
0114 S.W. Wandelaar

T

0692 Terneuzen W.hvnl.
0684 "
0694 Terneuzen E.hvnl.
0686 "
0688 Terneuzen LL.
0690 Terneuzen HL.
0696 Terneuzen Oeverl.
0698 Terneuzen Veerhvn.
0700 "
0296 Thermograafboei
0300 "
0286 "
0054 Thornton TB
0050 Track Ferry
0390 Trapegeer
0160 TRAWL Ankergebied
0022 Twin

V

0882 Vaarw. boven Bath
0980 Van Cauwelaartssl.
0556 Vlissingen W.hvnl.
0246 Vlissingen LL.
0248 Vlissingen HL.
0552 Vlissingen Oeverl.
0558 Vlissingen W.hvnl.
0560 Vlissingen E.hvnl.

0562 Vlissingen Rede
0190 VR Meetstelling

W

0138 W-1 Wielingen
0174 W-10 Wielingen
0176 W-12 Wielingen
0140 W-2 Wielingen
0146 W-3 Wielingen
0148 W-4 Wielingen
0150 W-5 Wielingen
0152 W-6 Wielingen
0154 W-7 Wielingen
0158 W-8 Wielingen
0164 W-9 Wielingen
0318 W.hvn. Duink.
0320 W.vhvn.Duink.
0324 "
0804 Walsoorden Zg.
0808 Walsoorden W.
0810 Walsoorden S.
0812 Walsoorden LL.
0814 Walsoorden HL.
0454 Wenduine BK E.
0116 Wenduine BK N.
0526 Wenduine BK W.
0430 Weststroom BK.
0028 Westhinder
0208 Westkapelle Nhfd.
0210 Westkapelle Hfdl.
0212 Westkapelle Mhfd.
0180 Westpit
0134 Wielingen N.
0154 Wielingen steen
0128 Wielingen-Zand
0538 "
0162 WN 6 Ankergebied
0118 Wrak Nippon

Z

0474 Z-2
0476 Z-4
0494 Z-8
0493 Z-10
0536 Zand
0126 "
0544 Zand 4
0900 Zandvliet E.
0902 Zandvliet NE.
0910 "
0916 Zandvliet N.
0920 "
0918 Zandvliet NW.
0926 Zandvliet HL.
0928 Zandvliet LL.
0921 Zandvliet sluis N.
0906 Zandvliet W.
0914 Zandvliet
0915 "
0917 "
0919 Zandvliet sluis Toegangsg
0470 Zeebrugge Kop hvn.
0040 Zeeb-Zeez.
0486 Zeebrugge Richtl.
0492 Zeebrugge HL.
0496 Zeebrugge Westhfd.
0498 "
0500 Zeebrugge N-gell.
0502 Zeebrugge S-bhvn.
0506 "
0504 Zeebrugge N-bhvn.
0508 Zeebrugge E-bhvn.
0510 Zeebrugge havengeul
0518 Zeebrugge stortboei
0546 Zeebrugge W-hvn.
0548 Zeebrugge E-hvn.
0490 Zeebrugge LL.
0492 Zeebrugge HL.

0496 Zeebrugge Westhoofd.
0488 Zeebrugge L.N.G.
0506 Zeebrugge S-gell.
0478 Zeebrugge LL.
0480 Zeebrugge HL.
0482 Zeebrugge Koningsstr.
0484 Zeebrugge Richtl.
0540 Z.O.K.- N
0542 Z.O.K.- Z
0220 Zoutelande
0182 ZSB Zuid Steenb.
0898 Zuid Saeftinge
0432 Zuidstroom BK.
0792 Zuidergat N.
0796 Zuidergat Perkp.
0798 Zuidergat W.
0828 Zuidergat SW.
0830 "
0834 "
0836 "
0846 Zuidergat S.
0782 Zuidergat Ossenissee
0784 "
0794 Zuidergat E.

